徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（1工区：宮川内）

工事名	Ｒ８吉土　国道３１８号　阿波・土成宮川内他　舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,991,596		
舗装工		式	1		3,745,896		
路面切削工		式	1		661,716		
路面切削 t=10cm	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2	660	645.9	426,294		単　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻（切削）	m3	66	1,497	98,802		単　2号 運搬L=6.9km
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	66	2,070	136,620		単　3号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,084,180		
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	660	2,312	1,525,920		単　4号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	660	2,361	1,558,260		単　5号
仮設工		式	1		245,700		
交通管理工		式	1		245,700		
交通誘導警備員	A	人日	3	17,900	53,700		単　6号
交通誘導警備員	B	人日	12	16,000	192,000		単　7号

設計内訳書（1工区：宮川内）

工事名	Ｒ８吉土　国道３１８号　阿波・土成宮川内他　舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,991,596		
共通仮設		式	1		1,093,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000		単　8号
共通仮設費（率計上）		式	1		951,000		
純工事費		式	1		5,084,596		
現場管理費		式	1		2,483,000		
工事原価		式	1		7,567,596		
一般管理費等		式	1		1,764,404		
工事価格		式	1		9,332,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		933,200		
工事費計		式	1		10,265,200		

設計内訳書（2工区：吉田）

工事名	Ｒ８吉土　国道３１８号　阿波・土成宮川内他　舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,729,573		
舗装工		式	1		1,565,773		
路面切削工		式	1		269,007		
路面切削 t=10cm	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2	167	645.9	107,865		単　9号
路面切削 t=5cm	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	166	558.8	92,760		単　10号
殻運搬(路面切削)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）	m3	25	665.3	16,632		単　11号 運搬L=1.6km
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	2,070	51,750		単　12号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,188,182		
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	167	2,407	401,969		単　13号 W=1.7m
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	333	2,361	786,213		単　14号
目地防草工		式	1		108,584		
目地防草材		m	98	1,108	108,584		単　15号
仮設工		式	1		163,800		

設計内訳書（2工区：吉田）

工事名	Ｒ８吉土　国道３１８号　阿波・土成宮川内他　舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		163,800		
交通誘導警備員	昼間A	人日	2	17,900	35,800		単　16号
交通誘導警備員	昼間B	人日	8	16,000	128,000		単　17号
直接工事費		式	1		1,729,573		
共通仮設		式	1		484,000		
共通仮設費		式	1		71,000		
運搬費		式	1		71,000		
建設機械運搬費 施工箇所間		台	1	71,000	71,000		単　18号
共通仮設費（率計上）		式	1		413,000		
純工事費		式	1		2,213,573		
現場管理費		式	1		1,084,000		
工事原価		式	1		3,297,573		
一般管理費等		式	1		770,427		

設計内訳書（2工区：吉田）

工事名	Ｒ８吉土　国道３１８号　阿波・土成宮川内他　舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		4,068,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		406,800		
工事費計		式	1		4,474,800		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路面切削 t=10cm	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	645.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下,有り,全ての費用	m2	1	645.9	645.9	
合計					645.9	
単価					645.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻（切削）	単位	m3	単位数量	1	単価	1,497

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,7.5km以下,全ての費用	m3	1	1,497	1,497	
合計					1,497	
単価					1,497	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,070	2,070	
合計					2,070	
単価					2,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,312

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,312	2,312	
合計					2,312	
単価					2,312	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,361

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,361	2,361	
合計					2,361	
単価					2,361	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	71,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,20km,無,無	台	1	71,000	71,000	
合計					71,000	
単価					71,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	路面切削 t=10cm	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	645.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下,有り,全ての費用	m2	1	645.9	645.9	
合計					645.9	
単価					645.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	路面切削 t=5cm	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	558.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1	558.8	558.8	
合計					558.8	
単価					558.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻運搬(路面切削)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	665.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,2.0km以下,全ての費用	m3	1	665.3	665.3	
合計					665.3	
単価					665.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,070	2,070	
合計					2,070	
単価					2,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,407

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,407	2,407	
合計					2,407	
単価					2,407	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,361

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,361	2,361	
合計					2,361	
単価					2,361	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	目地防草材		単位	m	単位数量	1,000	単価	1,108

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地防草材（330ml/本） NEOシーリング同等品		本	340	2,500	850,000	
土木一般世話役		人	1	28,600	28,600	[ ][1]
普通作業員		人	9	24,100	216,900	[ ][1]
諸雑費(率)	5%	式	1		12,275	[1][ ] 労務費の5%
合計					1,107,775	
単価					1,108	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	交通誘導警備員	昼間Ａ	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員	昼間Ｂ	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	建設機械運搬費 施工箇所間		単位	台	単位数量	1	単価	71,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,5.3km,無,無	台	1	71,000	71,000	
合計					71,000	
単価					71,000	円／台