

工事数量総括表(1工区：宮川内)

工事名	R 8 吉土 国道 3 1 8 号 阿波・土成宮川内他 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削 t=10cm		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:有り	m2		660		
殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻（切削）	m3		66		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		66		
オーバーレイ工			式		1		
基層(車道・路肩部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		660		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		660		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(1工区：宮川内)

工事名	R 8 吉土 国道 3 1 8 号 阿波・土成宮川内他 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日		3		
交通誘導警備員		B	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(1工区：宮川内)

工事名	R 8 吉土 国道 3 1 8 号 阿波・土成宮川内他 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(2工区：吉田)

工事名	R 8 吉土 国道 3 1 8 号 阿波・土成宮川内他 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削 t=10cm		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:有り	m2		167		
路面切削 t=5cm		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	m2		166		
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻（切削）	m3		25		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		25		
オーバーレイ工			式		1		
基層(車道・路肩部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		167		
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		333		
目地防草工			式		1		

工事数量総括表(2工区：吉田)

工事名	R 8 吉土 国道 3 1 8 号 阿波・土成宮川内他 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地防草材			m		98		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		昼間 A	人日		2		
交通誘導警備員		昼間 B	人日		8		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 施工箇所間			台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(2工区：吉田)

工事名	R 8 吉土 国道 3 1 8 号 阿波・土成宮川内他 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			