

R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 外壁改修				
(1) 外壁改修	撤去			
外壁鉄筋露出部	脆弱部はつり	m ²	1.300	
(2) 外壁改修	改修			
外壁調査	打診調査 記録	m ²	6.900	
建具周りシーリング	20×10 MS-2	m	80.800	
建具水切りシーリング	15×10 MS-2	m	20.000	
外壁 鉄筋露出部改修	ポ リマーセメントモルタル充填	m ²	0.600	
外壁 鉄筋露出部補修 幅200未満	ポ リマーセメントモルタル充填	m ²	7.000	
けらば鼻隠し 幅200未満	ポ リマーセメントモルタル充填	m ²	1.000	
基礎	モルタル塗仕上	m	16.000	
外壁ひび割れ部	樹脂注入工法	m	172.700	
浮き部 アンカーヒンシ	部分ポ リマーセメント樹脂注入工法 (一般部)	m ²	3.700	
浮き部 アンカーヒンシ	部分ポ リマーセメント樹脂注入工法 (狭幅部)	m ²	3.000	
外壁水洗い	高圧洗浄	m ²	246.500	
外壁塗装		m ²	195.100	
軒裏塗装		m ²	38.600	
基礎根廻り塗装		m ²	12.800	
(3) 塗装改修	外部			
犬走りコンクリート	水洗い清掃	m ²	13.400	
鋼製建具塗装		式	14.100	
塩ビ製たて樋塗装		m ²	26.900	
タフツ 鉄部塗装		m ²	7.800	
屋根取合い水切塗装		m ²	7.900	
換気フード 塗装		箇所	1.000	

R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
臭突塩ビ配管塗装		m	3.200	
塩ビ換気キャップ 塗装		式	1.000	
設備配管塗装		式	1.000	
(4)環境配慮改修	石綿含有			
パラペット	アクリルシン除去	m ²	25.100	
けらば	アクリルシン除去	m ²	2.600	
外壁	アクリルシン除去	m ²	167.300	
軒裏	アクリルシン除去	m ²	38.500	
けらば鼻隠し	モルタル脆弱部研り	m ²	0.200	
基礎モルタル剥離部研り	モルタル脆弱部研り	m ²	4.800	
床養生	二重張り プラスチックシート0.15	m ²	104.700	
壁養生	一重張り プラスチックシート0.08	m ²	308.200	
整理清掃後片付け		m ²	104.700	
建具廻りシーリング 撤去		m	80.800	
建具水切りシーリング 撤去		m	20.000	
除去石綿材梱包		m ³	0.700	
(5)発生材処分				
発生材積込	石綿含有廃棄物	m ³	0.700	
発生材運搬	石綿含有廃棄物	m ³	0.700	
発生材処分	石綿含有廃棄物	ton	1.500	
2. 直接経費				
(1)直接経費				
交通誘導員B		人	12.000	
養生費	隣地借用部分	m ²	25.500	
3. 仮設工				

R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)防塵対策工				
外部メッシュシート張り		m ²	308.000	
(2)改修養生				
養生費	外壁改修	m ²	104.700	
(3)整理清掃後片付				
整理清掃後片付	外壁改修	m ²	104.700	
(4)足場工				
外部足場	くさび式緊結足場	掛m ²	308.000	
(5)建具清掃				
建具清掃	ガラス含む、外部側のみ	m ²	30.700	
4. その他				