徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	徳島農林事務所　森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島４
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計				29,839,700	
	・工事価格				27,127,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,712,700	
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和８年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			27,127,000	
2 ・工事原価			22,108,000	
3 ・・直接工事費			14,010,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	14,010,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			8,098,000	
9 ・・・共通仮設費			2,579,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+30+32-34)×((標準値*N037)*N026*N030*N041)				
14,010,000×((14.020*1.300)*1.000*1.010*1.000)	18.410	%	2,579,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			5,519,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+29-34)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)				
16,589,000×(((32.620*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	33.270	%	5,519,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-34)×(標準値*N002+保証費率)				
22,108,000×(21.760*1.000＋0.04)	21.800	%	4,819,000	
27 ・一括計上価格	1.000	式	200,000	
28 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-27)×標準値				
26,927,000×3.370	3.370	%	907,000	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
29 支給品費			0	
30 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
31 処分費等（直接工事費の内数）			0	
32 処分費(準備費の内数)			0	
33 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
34 処分費等(率対象外)			0	
35 純工事費			16,589,000	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				14,010,000	
・土工	1.000	式		242,000	
・・土工	1.000	式		242,948	
・・・ 切土　礫質土	1.000	式	242,948	242,948	1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	217.500	㎡	1,117	242,948	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
合　　計				242,948	
・路面工 A=208.8m2	1.000	式		2,111,000	
・・路面工 本線	1.000	式		2,111,802	
・・・ コンクリート路面工	1.000	式	2,111,802	2,111,802	1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	208.800	㎡	7,253	1,514,426	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	200.600	㎡	1,239	248,543	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
コンクリート路面工(養生工)	208.800	㎡	190	39,672	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
舗装止め丸太工(1段)	69.700	m	3,250	226,525	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　37号
溝形鋼 厚6×幅65×高125mm,13.4kg/m	321.600	kg	119	38,270	歩Ａ・単Ａ
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.200	㎡	4,231	9,308	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
SP 不陸整正 森林 無し,-,,あり	208.800	㎡	167.9	35,058	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
合　　計				2,111,802	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・法面保護工 A=217.5m2	1.000	式		820,000	
・・法面保護工	1.000	式		820,960	
・・・ 法面保護工	1.000	式	820,960	820,960	1 式当たり
植生マット工(ｱﾝｶｰ(φ9㎜×200㎜)仕様) 亀甲金網ヤシ繊維植生マット(W=1.0mL=10m)	149.300	㎡	3,931	586,898	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
丸太伏工(SL=2m)	34.100	m	6,864	234,062	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
合　　計				820,960	
・擁壁工	1.000	式		2,919,000	
・・かご工 土場	1.000	式		2,919,978	
・・・ 鋼製かご枠	1.000	式	2,919,978	2,919,978	1 式当たり
かご枠工 120cm,詰石,吸出防止材設置	96.000	m	20,037	1,923,552	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
石材運搬　割栗石 かご枠工	96.000	m	8,006	768,576	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　8号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	47.000	m3	2,149	101,003	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	45.000	m3	660	29,700	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
不整地運搬車運搬 7t積,軟岩,BH山積0.45m3(平積0.35m3))7.0t	54.700	m3	1,072	58,638	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	54.700	m3	704	38,509	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
性土・礫質土,障害なし					

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				2,919,978	
・排水構造物工	1.000	式		1,962,000	
・・管渠工 土場	1.000	式		1,492,845	
・・・ 礫暗渠工	1.000	式	1,492,845	1,492,845	1 式当たり
礫暗渠工 φ300㎜,網状・波状管	60.000	m	15,498	929,880	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
石材運搬　割栗石 礫暗渠工	60.000	m	8,329	499,740	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　9号
不整地運搬車運搬 7t積,軟岩,BH山積0.45m3(平積0.35m3))7.0t	35.600	m3	1,072	38,163	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	35.600	m3	704	25,062	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
性土・礫質土,障害なし					
合　　計				1,492,845	
・・集水枡工	1.000	式		469,201	
・・・ 集水枡	1.000	式	469,201	469,201	1 式当たり
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	1.000	m3	46,410	46,410	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	7.900	㎡	8,984	70,974	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
SP 基面整正 森林 -	2.600	㎡	491.7	1,278	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
基礎栗石工 石材運搬込み	2.600	㎡	5,240	13,624	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　10号

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	4.000	m3	2,149	8,596	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
植生土のう筋工	19.500	m	5,415	105,593	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　11号
角型U字溝 KU240HT	19.500	m	9,159	178,601	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　12号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	8.000	m3	2,149	17,192	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
SP 基面整正 森林 -	23.000	㎡	491.7	11,309	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-,	4.000	m3	3,906	15,624	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
合　　計				469,201	
・道路付属施設工	1.000	式		19,000	
・・道路付属施設工	1.000	式		19,680	
・・・ 道路付属施設工	1.000	式	19,680	19,680	1 式当たり
視線誘導杭・標識工　反射テープ使用 土中用　反射テープ使用	4.000	本	4,920	19,680	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　13号
合　　計				19,680	
・仮設工	1.000	式		438,000	
・・仮設工	1.000	式		104,760	
・・・ 仮設工	1.000	式	104,760	104,760	1 式当たり
落石防護柵工	30.000	m	3,492	104,760	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　38号

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				104,760	
・・土工 仮設道	1.000	式		334,228	
・・・ 切土　礫質土	1.000	式	34,711	34,711	1 式当たり
地山掘削工（切取・片切）礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	29.000	m3	1,027	29,783	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
掘削土積込(礫質土) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	7.000	m3	704	4,928	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
性土・礫質土,障害なし					
合　　計				34,711	
・・・ 盛土	1.000	式	299,517	299,517	1 式当たり
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	2.000	m3	660	1,320	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	7.000	m3	2,505	17,535	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	39.000	m3	6,511	253,929	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ　山積0.45m3	7.000	m3	834	5,838	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.9km,バックホウ　山積0.45m3	21.000	m3	995	20,895	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
合　　計				299,517	
・支障木処理工	1.000	式		5,499,000	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・伐採費	1.000	式		1,014,480	
・・・ 伐採費（土場） スギ	1.000	式	954,200	954,200	1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　13cm	1.000	本	200	200	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　14cm	1.000	本	220	220	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　15cm	2.000	本	240	480	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　16cm	5.000	本	270	1,350	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　17cm	2.000	本	290	580	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　18cm	13.000	本	310	4,030	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　19cm	17.000	本	340	5,780	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	21.000	本	370	7,770	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	32.000	本	400	12,800	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	37.000	本	430	15,910	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	38.000	本	460	17,480	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	43.000	本	500	21,500	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	48.000	本	540	25,920	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	64.000	本	580	37,120	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	64.000	本	620	39,680	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	65.000	本	660	42,900	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　29cm	64.000	本	700	44,800	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	81.000	本	740	59,940	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　31cm	56.000	本	770	43,120	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	82.000	本	810	66,420	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	58.000	本	850	49,300	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	63.000	本	850	53,550	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	41.000	本	930	38,130	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	49.000	本	960	47,040	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　37cm	42.000	本	1,000	42,000	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	35.000	本	1,030	36,050	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　39cm	33.000	本	1,090	35,970	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　40cm	28.000	本	1,160	32,480	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	21.000	本	1,480	31,080	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　42cm	15.000	本	1,800	27,000	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　43cm	12.000	本	2,120	25,440	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	9.000	本	2,440	21,960	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　45cm	6.000	本	2,760	16,560	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　46cm	4.000	本	3,080	12,320	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　47cm	3.000	本	3,400	10,200	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　48cm	2.000	本	3,720	7,440	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　50cm	3.000	本	4,360	13,080	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　57cm	1.000	本	6,600	6,600	歩A・単A
合　　計				954,200	
・・・ 伐採費（土場） ヒノキ	1.000	式	1,200	1,200	1 式当たり
ヒノキ　伐採費 胸高直径　15cm	1.000	本	150	150	歩A・単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本	170	170	歩A・単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm	2.000	本	190	380	歩A・単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　21cm	1.000	本	240	240	歩A・単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本	260	260	歩A・単A
合　　計				1,200	
・・・ 伐採費(仮設道) スギ	1.000	式	59,080	59,080	1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	2.000	本	370	740	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	5.000	本	400	2,000	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本	430	430	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	5.000	本	460	2,300	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	2.000	本	500	1,000	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	3.000	本	540	1,620	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	4.000	本	580	2,320	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	2.000	本	620	1,240	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	7.000	本	660	4,620	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　29cm	3.000	本	700	2,100	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	2.000	本	740	1,480	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　31cm	4.000	本	770	3,080	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	7.000	本	810	5,670	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	3.000	本	850	2,550	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	2.000	本	850	1,700	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	4.000	本	930	3,720	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	4.000	本	960	3,840	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　37cm	3.000	本	1,000	3,000	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本	1,030	1,030	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　40cm	1.000	本	1,160	1,160	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	1.000	本	1,480	1,480	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　42cm	1.000	本	1,800	1,800	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	1.000	本	2,440	2,440	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　48cm	1.000	本	3,720	3,720	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　49cm	1.000	本	4,040	4,040	歩A・単A
合　　計				59,080	
・・枝条片付	1.000	式		795,500	
・・・　枝条片付	1.000	式	795,500	795,500	1 式当たり
枝条片付 １種	7,243.300	㎡	103	746,060	歩A・単A S単　4号
枝条片付 １種	480.000	㎡	103	49,440	歩A・単A S単　4号
合　　計				795,500	
・・根株処理	1.000	式		169,650	
・・・　根株処理	1.000	式	169,650	169,650	1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	20.400	m3	7,554	154,102	歩A・単A S単　19号
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	26.000	m3	598	15,548	歩A・単A S単　35号
合　　計				169,650	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・伐採木集材 土場	1.000	式		3,519,551	
・・・ 伐採木集材	1.000	式	3,519,551	3,519,551	1 式当たり
伐木処理(集材) 10㎝以上16㎝未満	0.500	m3	5,060	2,530	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
伐木処理(集材) 16㎝以上22㎝未満	19.200	m3	4,450	85,440	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
伐木処理(集材) 22㎝以上28㎝未満	111.100	m3	3,928	436,401	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
伐木処理(集材) 28㎝以上	879.900	m3	3,404	2,995,180	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　7号
合　計				3,519,551	

事業名	森林基盤整備事業　生実八重地線　八重地工区
工事名	Ｒ８徳林　林開生実八重地線八重地　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				200,000	
・土壌試験費	1.000	式		200,000	
・・土壌試験費	1.000	式		200,000	
・・・ 土壌試験費	1.000	式	200,000	200,000	1 式当たり
土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式	200,000	200,000	歩Ａ・単Ａ
合　　計				200,000	