

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	217.500	
2. 路面工	A=208.8m2			
(1)路面工	本線			
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm, W/C≦60%, 18-8-40(高炉)	m ²	208.800	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	200.600	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	208.800	
舗装止め丸太工(1段)		m	69.700	
溝形鋼	厚6×幅65×高125mm, 13.4kg/m	kg	321.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.200	
不陸整正		m ²	208.800	
3. 法面保護工	A=217.5m2			
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工(アソカー(φ9mm×200mm)仕様)	亀甲金網ヤシ繊維植生マット(W=1.0mL=10m)	m ²	149.300	
丸太伏工(SL=2m)		m	34.100	
4. 擁壁工				
(1)かご工	土場			
鋼製かご枠		式	1.000	
かご枠工	120cm, 詰石, 吸出防止材設置	m	96.000	
石材運搬 割栗石	かご枠工	m	96.000	

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床掘（礫質土）	機械施工	m3	47.000	
機械盛土	路体、敷均し締固め	m3	45.000	
不整地運搬車運搬		m3	54.700	
機械積込		m3	54.700	
5. 排水構造物工				
(1) 管渠工	土場			
礫暗渠工		式	1.000	
礫暗渠工	φ 300mm, 網状・波状管	m	60.000	
石材運搬 割栗石	礫暗渠工	m	60.000	
不整地運搬車運搬		m3	35.600	
機械積込		m3	35.600	
(2) 集水枡工				
集水枡		式	1.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	1.000	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	7.900	
基面整正		m ²	2.600	
基礎栗石工	石材運搬込み	m ²	2.600	
床掘（礫質土）	機械施工	m3	4.000	
植生土のう筋工		m	19.500	
角型U字溝	KU240HT	m	19.500	
床掘（礫質土）	機械施工	m3	8.000	
基面整正		m ²	23.000	
埋戻		m3	4.000	
6. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
道路付属施設工		式	1. 000	
視線誘導杭・標識工 反射テープ使用	土中用 反射テープ使用	本	4. 000	
7. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1. 000	
落石防護柵工		m	30. 000	
(2) 土工	仮設道			
切土 礫質土		式	1. 000	
地山掘削工（切取・片切）	人力併用機械掘削, 礫質土	m3	29. 000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m3	7. 000	
盛土		式	1. 000	
機械盛土	路体, 4. 0m以上, 敷均し締固め	m3	2. 000	
機械盛土	路体, 2. 5m以上4. 0m未満, 敷均し締固め	m3	7. 000	
機械盛土	路体, 2. 5m未満, 敷均し締固め	m3	39. 000	
機械運搬	礫質土, L=0. 02km	m3	7. 000	
機械運搬	礫質土, L=0. 9km	m3	21. 000	
8. 支障木処理工				
(1) 伐採費				
伐採費（土場）	スギ	式	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	5. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	13. 000	

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	17.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	21.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	32.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	37.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	38.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	43.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	48.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	64.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	64.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	65.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	64.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	81.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	56.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	82.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	58.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	63.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	41.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	49.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	42.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	35.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	33.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	28.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	21.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	12.000	

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	1.000	
伐採費(土場)	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
伐採費(仮設道)	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
(2) 枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	7,243.300	
枝条片付		m ²	480.000	
(3) 根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化		m ³	20.400	
機械運搬	根株	m ³	26.000	
(4) 伐採木集材	土場			
伐採木集材		式	1.000	
伐木処理(集材)	10cm以上16cm未満	m ³	0.500	

R 8 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
伐木処理(集材)	16cm以上22cm未満	m3	19. 200	
伐木処理(集材)	22cm以上28cm未満	m3	111. 100	
伐木処理(集材)	28cm以上	m3	879. 900	
一括計上価格				
1. 土壤試験費				
(1) 土壤試験費				
土壤試験費		式	1. 000	
土壤分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 28項目, 銅含まず)	式	1. 000	