徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	徳島農林事務所　森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島４
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計				28,206,200	
	・工事価格				25,642,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,564,200	
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和８年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	１１２分
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			25,642,000	
2 ・工事原価			21,034,000	
3 ・・直接工事費			13,307,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	13,307,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			7,727,000	
9 ・・・共通仮設費			2,467,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+29+31-33)×((標準値*N037)*N026*N030*N041)				
13,307,000×((14.120*1.300)*1.000*1.010*1.000)	18.540	%	2,467,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			5,260,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+28-33)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)				
15,774,000×(((32.700*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	33.350	%	5,260,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33)×(標準値*N002+保証費率)				
21,034,000×(21.870*1.000＋0.04)	21.910	%	4,608,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1)×標準値				
25,642,000×3.370	3.370	%	864,000	
28 支給品費			0	

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
29 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
30 処分費等（直接工事費の内数）			0	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			15,774,000	

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				13,307,000	
・土工 V=368m3	1.000	式		2,100,000	
・・土工	1.000	式		2,100,764	
・・・ 切土　礫質土	1.000	式	214,441	214,441	1 式当たり
地山掘削工（床堀）礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	15.000	m3	573	8,595	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	6.000	m3	2,049	12,294	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
地山掘削工（切取・片切）礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	85.000	m3	1,060	90,100	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
地山掘削工(切取･ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ)礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	13.000	m3	666	8,658	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
掘削土積込(礫質土) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	84.000	m3	718	60,312	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	29.700	㎡	1,161	34,482	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
合　計				214,441	
・・・ 切土　軟岩（Ⅰ）A	1.000	式	699,947	699,947	1 式当たり
地山掘削工（床堀）軟岩（Ⅰ）A 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし	25.000	m3	773	19,325	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
地山掘削工（切取・片切）軟岩ＩA 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	141.000	m3	1,472	207,552	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
地山掘削工(切取･ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ)軟岩ＩA 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	89.000	m3	885	78,765	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
掘削土積込(軟岩Ⅰ) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	190.000	m3	718	136,420	歩A・単A S単　9号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形　軟岩（Ⅰ）A 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	154.700	㎡	1,667	257,885	歩A・単A S単　18号
合　計				699,947	
・・・ 盛土	1.000	式	218,653	218,653	1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	35.000	m3	3,105	108,675	歩A・単A S単　14号
SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	14.000	m3	6,937	97,118	歩A・単A S単　26号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	5.000	m3	2,572	12,860	歩A・単A S単　15号
合　計				218,653	
・・・ 捨土	1.000	式	482,343	482,343	1 式当たり
不整地運搬車運搬 7t積,土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土),BH山積0.45m3(平積0.35m3))7.0t	84.000	m3	943	79,212	歩A・単A S単　20号
不整地運搬車運搬 7t積,軟岩,BH山積0.45m3(平積0.35m3))7.0t	190.000	m3	1,149	218,310	歩A・単A S単　21号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	273.000	m3	677	184,821	歩A・単A S単　16号
合　計				482,343	
・・・ 土羽工 土場	1.000	式	485,380	485,380	1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP 吸出し防止材設置 森林 -	79.200	㎡	1,084	85,853	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	187.100	㎡	416	77,834	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),250m2未満,－	187.100	㎡	1,323	247,533	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
角材筋工（1本筋工）	20.000	m	3,708	74,160	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
合　計				485,380	
・法面保護工 A=184.4m2	1.000	式		488,000	
・・法面保護工	1.000	式		488,230	
・・・ 法面保護工	1.000	式	488,230	488,230	1 式当たり
植生マット工(ｱﾝｶｰ(φ9㎜×200㎜)仕様) 亀甲金網ヤシ繊維植生マット(W=1.0mL=10m)	29.700	㎡	3,995	118,652	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
【ラス張工】森林 法面吹付,100㎡以上250㎡未満,-	154.700	㎡	2,389	369,578	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
合　計				488,230	
・擁壁工	1.000	式		9,052,000	
・・擁壁工 V=100.9m3	1.000	式		7,138,551	
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.14+6.3～No.15+10.0	1.000	式	7,138,551	7,138,551	1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	100.900	m3	70,540	7,117,486	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
SP 基面整正 森林 -	40.800	㎡	516.3	21,065	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				7,138,551	
・・かご工 土場	1.000	式		1,914,360	
・・・ 鋼製かご枠	1.000	式	1,914,360	1,914,360	1 式当たり
かご枠工 80cm,詰石,吸出防止材設置	84.000	m	16,466	1,383,144	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
石材運搬　割栗石 かご枠工	84.000	m	5,434	456,456	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	33.600	m3	2,225	74,760	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
合　　計				1,914,360	
・排水構造物工	1.000	式		871,000	
・・管渠工	1.000	式		871,120	
・・・ 礫暗渠工 MC.10	1.000	式	871,120	871,120	1 式当たり
礫暗渠工 φ300㎜,網状・波状管	40.000	m	16,124	644,960	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
石材運搬　割栗石 礫暗渠工	40.000	m	5,654	226,160	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
合　　計				871,120	
・道路付属施設工	1.000	式		482,000	
・・道路付属施設工	1.000	式		482,545	

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 道路付属施設工	1.000	式	482,545	482,545	1 式当たり
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	26.700	m	13,080	349,236	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m以下), 直支柱,しない	8.000	m	14,388	115,104	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.054	ton	337,122	18,205	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　　計				482,545	
・仮設工	1.000	式		156,000	
・・仮設工	1.000	式		156,457	
・・・ 仮設工	1.000	式	156,457	156,457	1 式当たり
落石防護柵工	43.400	m	3,605	156,457	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　37号
合　　計				156,457	
・支障木処理工	1.000	式		158,000	
・・伐採費	1.000	式		8,065	
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式	8,065	8,065	1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	2.000	本	110	220	歩Ａ・単Ａ
雑木　伐採費 胸高直径　13cm	1.000	本	120	120	歩Ａ・単Ａ

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑木　伐採費 胸高直径　15cm	2.000	本	170	340	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　16cm	2.000	本	190	380	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　18cm	2.000	本	250	500	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　19cm	1.000	本	280	280	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　21cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本	350	350	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　24cm	1.000	本	450	450	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　25cm	1.000	本	510	510	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本	560	560	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本	610	610	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　28cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径 31cm以上	3.300	m3	850	2,805	歩A・単A
合　　計				8,065	
・・枝条片付	1.000	式		117,007	
・・・ 枝条片付	1.000	式	117,007	117,007	1 式当たり
枝条片付 １種	1,083.400	㎡	108	117,007	歩A・単A S単　5号
合　　計				117,007	

事業名	森林基盤整備事業　大川原旭丸線　作業道
工事名	Ｒ８徳林　林開大川原旭丸線作業道　上勝町　開設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・根株処理	1.000	式		33,678	
・・・　根株処理	1.000	式	33,678	33,678	1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	4.000	m3	7,643	30,572	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	5.100	m3	609	3,106	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
合　　計				33,678	