

R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=368m3			
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 礫質土	m3	15.000	
埋戻工		m3	6.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 礫質土	m3	85.000	
地山掘削工(切取・オープンカット)	機械掘削, 礫質土	m3	13.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m3	84.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	29.700	
切土 軟岩 (I) A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 軟岩 (I)	m3	25.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩 (I)	m3	141.000	
地山掘削工(切取・オープンカット)	機械掘削, 軟岩 (I)	m3	89.000	
掘削土積込	機械積込, 軟岩 (I)	m3	190.000	
機械切土法面整形	軟岩 (I)	m ²	154.700	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 2.5m以上4.0m未満, 敷均し締固め	m3	35.000	
機械盛土	路床, 2.5m未満, 敷均し締固め	m3	14.000	
機械盛土	路体, 2.5m以上4.0m未満, 敷均し締固め	m3	5.000	
捨土		式	1.000	
不整地運搬車運搬	礫質土	m3	84.000	
不整地運搬車運搬	軟岩 (I)	m3	190.000	
林道工事における盛土	路体, 4.0m以上, 敷均し締固め	m3	273.000	
土羽工	土場	式	1.000	

R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
吸出し防止材設置		m ²	79.200	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	187.100	
植生シート工		m ²	187.100	
角材筋工(1本筋工)		m	20.000	
2. 法面保護工	A=184.4m ²			
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工(アンカー(φ9mm×200mm)仕様)	亀甲金網ヤシ繊維植生 マット(W=1.0mL=10m)	m ²	29.700	
ラス張工		m ²	154.700	
3. 擁壁工				
(1) 擁壁工	V=100.9m ³			
擁壁工(コンクリート)	No.14+6.3~No.15+10.0	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高 炉), W/C≤60%	m ³	100.900	
基面整正		m ²	40.800	
(2) かご工	土場			
鋼製かご枠		式	1.000	
かご枠工	80cm, 詰石, 吸出防止材設 置	m	84.000	
石材運搬 割栗石	かご枠工	m	84.000	
床掘(礫質土)	機械施工	m ³	33.600	
4. 排水構造物工				
(1) 管渠工				
礫暗渠工	MC.10	式	1.000	
礫暗渠工	φ300mm, 網状・波状管	m	40.000	
石材運搬 割栗石	礫暗渠工	m	40.000	
5. 道路付属施設工				

R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部	m	26.700	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部	m	8.000	
鉄筋工 (加工・組立)	D13, SD295	ton	0.054	
6. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	43.400	
7. 支障木処理工				
(1)伐採費				
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	

R 8 徳林 林開大川原旭丸線作業道 上勝町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	3. 300	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1. 000	
枝条片付		m ²	1, 083. 400	
(3)根株処理				
根株処理		式	1. 000	
木材チップ化		m3	4. 000	
機械運搬	根株	m3	5. 100	