徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇脇町他　道路維持工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,636,572		
道路土工		式	1		3,387,072		
作業土工		式	1		207,300		
床掘り 人力	土質：土砂	m3	10	10,130	101,300		単　1号
床掘り 機械	土質：土砂	m3	50	2,120	106,000		単　2号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		2,727,310		
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(20)(高炉)，ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：無し	m2	610	4,471	2,727,310		単　3号
防草ｼｰﾄ工		式	1		67,140		
防草ｼｰﾄ撤去工		m2	180	373	67,140		単　4号
残土処理工		式	1		366,120		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	1,602	96,120		単　5号
残土等処分		m3	60	4,500	270,000		単　6号
防草ｼｰﾄ処分工		式	1		19,202		

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇脇町他　道路維持工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	1	2,202	2,202		単　7号
防草ｼｰﾄ処分		m3	1	17,000	17,000		単　8号
仮設工		式	1		249,500		
交通管理工		式	1		249,500		
交通誘導警備員	A	人日	5	17,900	89,500		単　9号
交通誘導警備員	B	人日	10	16,000	160,000		単　10号
直接工事費		式	1		3,636,572		
共通仮設		式	1		1,185,800		
共通仮設費		式	1		228,800		
技術管理費		式	1		228,800		
土質等試験費		式	1		228,800		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		957,000		
純工事費		式	1		4,822,372		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鳴門池田線　美・脇脇町他　道路維持工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		2,826,000		
工事原価		式	1		7,648,372		
一般管理費等		式	1		1,764,628		
工事価格		式	1		9,413,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		941,300		
工事費計		式	1		10,354,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		228.8千円	式	1		228,800		
合計						228,800		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り 人力	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	10,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,現場制約あり	m3	1	10,130	10,130	
合計					10,130	
単価					10,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	床掘り 機械	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20)(高炉),ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	4,471

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,18-8-25(20)(高炉),無し,10m3/100m2,有り	m2	1	4,368	4,368	
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1	102.4	102.4	
合計					4,470.4	
単価					4,471	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	防草ｼｰﾄ撤去工		単位	m2	単位数量	1	単価	373

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去 無し,露出,平面部		m2	1	373	373	
合計					373	
単価					373	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,602

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,602	1,602	
合計					1,602	
単価					1,602	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	4,500	4,500	
合計					4,500	
単価					4,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	2,202

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1	2,202	2,202	
合計					2,202	
単価					2,202	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	防草ｼｰﾄ処分		単位	m3	単位数量	1	単価	17,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（防草ｼｰﾄ）		m3	1	17,000	17,000	
合計					17,000	
単価					17,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日