徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　九頭宇谷川　阿波・土成成当他　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		7,193,612		
道路土工		式	1		945,806		
掘削工		式	1		104,719		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	290	361.1	104,719		単　1号
残土処理工		式	1		841,087		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	290	124.3	36,047		単　2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	290	1,013	293,770		単　3号
土砂等運搬 現場→残土置場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	290	1,529	443,410		単　4号
積込（ルーズ）		m3	290	234	67,860		単　5号
舗装工		式	1		5,924,720		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		5,924,720		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	1,930	561	1,082,730		単　6号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,540	2,489	3,833,060		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　九頭宇谷川　阿波・土成成当他　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	390	2,587	1,008,930		単　8号
防護柵工		式	1		140,486		
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		132,880		
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:115mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:850mm	本	4	33,220	132,880		単　9号
防護柵基礎工		式	1		7,606		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.05m	m2	0.36	1,180	424		単　10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	0.09	39,280	3,535		単　11号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	0.36	8,984	3,234		単　12号
円形紙管	φ120	m	1	413	413		単　13号
仮設工		式	1		182,600		
交通管理工		式	1		182,600		
交通誘導警備員		人日	10	18,260	182,600		単　14号
河川維持		式	1		230,380		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　九頭宇谷川　阿波・土成成当他　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防養生工		式	1		230,380		
伐木除根工		式	1		230,380		
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹	m2	200	351.1	70,220		単　15号 2*2*50
伐木伐竹運搬		m3	20	1,308	26,160		単　16号 6/0.3
処分費（竹）		t	2	17,000	34,000		単　17号
処分費（竹根）		t	4	25,000	100,000		単　18号
直接工事費		式	1		7,423,992		
共通仮設		式	1		1,225,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,225,000		
純工事費		式	1		8,648,992		
現場管理費		式	1		3,475,000		
工事原価		式	1		12,123,992		
一般管理費等		式	1		2,807,008		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　九頭宇谷川　阿波・土成成当他　舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		14,931,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,493,100		
工事費計		式	1		16,424,100		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	361.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	361.1	361.1	
合計					361.1	
単価					361.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	124.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	124.3	124.3	
合計					124.3	
単価					124.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,013

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	1,013	1,013	
合計					1,013	
単価					1,013	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬 現場→残土置場	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,529

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1	1,529	1,529	
合計					1,529	
単価					1,529	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	積込（ルーズ）		単位	m3	単位数量	1	単価	234

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	234	234	
合計					234	
単価					234	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	561

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	561	561	
合計					561	
単価					561	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,489

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,489	2,489	
合計					2,489	
単価					2,489	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,587

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,587	2,587	
合計					2,587	
単価					2,587	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:115mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:850mm	単位	本	単位数量	1	単価	33,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ設置	全ての費用	本	1	33,220	33,220	
合計					33,220	
単価					33,220	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.05m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,180

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	1	1,180	1,180	
合計					1,180	
単価					1,180	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	39,280

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),養生無し,無し,全ての費用	m3	1	39,280	39,280	
合計					39,280	
単価					39,280	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,984

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1	8,984	8,984	
合計					8,984	
単価					8,984	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	円形紙管	φ120	単位	m	単位数量	1	単価	413

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形紙管（φ120）		m	1	413	413	
合計					413	
単価					413	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	18,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	18,260	18,260	
合計					18,260	
単価					18,260	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹	単位	m2	単位数量	1	単価	351.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐竹,有り,機械施工	m2	1	351.1	351.1	
合計					351.1	
単価					351.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1,308

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,有り,無し,7.0km以下	m3	1	1,308	1,308	
合計					1,308	
単価					1,308	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	処分費（竹）		単位	t	単位数量	1	単価	17,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	17,000	17,000	
合計					17,000	
単価					17,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	処分費（竹根）		単位	t	単位数量	1	単価	25,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	25,000	25,000	
合計					25,000	
単価					25,000	円／t