

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		290			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		290			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		290			
土砂等運搬 現場→残土置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		290			
積込（ルーズ）		m3		290			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,930			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,540			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		390			
防護柵工		式		1			
車止めボースト工		式		1			
車止めボースト	車止めボースト径:115mm, 車止めボースト長さ:850mm	本		4			
防護柵基礎工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.05m	m2		0.36			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.09			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		0.36			
円形紙管	φ120	m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	m2		200			
伐木伐竹運搬		m3		20			
処分費（竹）		t		2			
処分費（竹根）		t		4			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		