

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		160		
法面整形工			式		1		
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		50		
モルタル吹付			m2		49		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170		
残土処分費			m3		170		
法面工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アンカー工			式		1		
アンカー工材料費(アンカー)		アンカー工数量:3本	式		1		
削孔(アンカー)		削孔長:28m, 杭径:90mm, 杭長:28m, 杭打込長(掘削長):28m	m		28		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		アンカー鋼材数量: 3 本	本		3		
グラウト注入		注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	m3		0.6		
ボーリングマシン移設			回		1		
足場(アンカー)			空m3		140		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		20		
埋戻し		土質:土砂	m3		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 （1号張りコン）			式		1		
基礎材		基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		5		
コンクリート 18-8-40BB			m3		14		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		26		
足場		安全ネット:無し	掛m2		20		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
水抜パイプ		管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		5		
場所打擁壁工 （1号受圧板）			式		1		
コンクリート 24-12-25BB			m3		19		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		44		
型枠 止め型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場	安全ネット:無し	掛m2		34			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		6			
鉄筋	SD345, D13	t		0.1			
鉄筋	SD345, D16～D25	t		2			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
現場打ちL型側溝		m		7			
管渠工		式		1			
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管規格:各種, 呼び径:200～400mm	m		16			
落石雪害防止工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
落石防護柵工		式		1			
支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		3			
支柱 (中間端末)	支柱形式:H200*100*5.5*12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		0.4			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
大型土のう	新設	袋		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
大型土のう		転用	袋		36		
防護施設工			式		1		
切土及び発破防護柵			m2		20		
切土及び発破防護柵			m2		60		
防護柵基礎			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費			t		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		