徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		8,585,844		
道路土工		式	1		1,423,735		
掘削工		式	1		205,120		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	160	1,282	205,120		単　1号
法面整形工		式	1		674,275		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	872.9	43,645		単　2号
モルタル吹付		m2	49	12,870	630,630		単　3号
残土処理工		式	1		544,340		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	170	2,402	408,340		単　4号
残土処分費		m3	170	800	136,000		単　5号
法面工		式	1		1,576,512		
ｱﾝｶｰ工		式	1		1,576,512		
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:3本	式	1		330,250		内　1号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:28m, 杭径:90mm, 杭長:28m, 杭打込長(掘削長):28m	m	28	18,560	519,680		単　6号
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:３本	本	3	17,450	52,350		単　7号
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	m3	0.6	73,020	43,812		単　8号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回	1	53,900	53,900		単　9号
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3	140	4,118	576,520		単　10号
擁壁工		式	1		2,906,244		
作業土工		式	1		33,289		
床掘り	土質:土砂	m3	20	235.7	4,714		単　11号
埋戻し	土質:土砂	m3	9	3,175	28,575		単　12号
場所打擁壁工 （１号張りコン）		式	1		831,029		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, 敷厚:0.2m	m2	5	1,657	8,285		単　13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB		m3	14	34,770	486,780		単　14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	26	9,752	253,552		単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	20	3,731	74,620		単　16号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,182	4,182		単　17号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	5	722	3,610		単　18号
場所打擁壁工 （１号受圧板）		式	1		2,041,926		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB		m3	19	35,180	668,420		単　19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	44	9,752	429,088		単　20号
型枠 止め型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	4	9,752	39,008		単　21号
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	34	3,731	126,854		単　22号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,182	8,364		単　23号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	6	722	4,332		単　24号
鉄筋	SD345,D13	t	0.1	366,600	36,660		単　25号
鉄筋	SD345,D16～D25	t	2	364,600	729,200		単　26号
排水構造物工		式	1		267,850		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1		171,290		
現場打ちL型側溝		m	7	24,470	171,290		単　27号
管渠工		式	1		96,560		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管規格:各種,呼び径:200～400mm	m	16	6,035	96,560		単　28号
落石雪害防止工		式	1		438,970		
落石防護柵工		式	1		438,970		
支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ	本	3	52,190	156,570		単　29号
支柱 （中間端末）	支柱形式:H200*100*5.5*12,施工区分:端末支柱,規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ	本	1	282,400	282,400		単　30号
構造物撤去工		式	1		48,109		
構造物取壊し工		式	1		48,109		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	16	706.8	11,308		単　31号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	0.4	204.3	81		単　32号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	3	12,240	36,720		単　33号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,924,424		
工事用道路工		式	1		261,804		
大型土のう	新設	袋	24	7,931	190,344		単　34号
大型土のう	転用	袋	36	1,985	71,460		単　35号
防護施設工		式	1		862,620		
切土及び発破防護柵		m2	20	4,738	94,760		単　36号
切土及び発破防護柵		m2	60	9,439	566,340		単　37号
防護柵基礎		式	1		201,520		内　2号
交通管理工		式	1		800,000		
交通誘導警備員		人日	50	16,000	800,000		単　38号
直接工事費		式	1		8,585,844		
共通仮設		式	1		1,390,380		
共通仮設費		式	1		12,380		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵　道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		12,380		
仮設材運搬費		t	2	6,190	12,380		単　39号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,378,000		
純工事費		式	1		9,976,224		
現場管理費		式	1		3,340,000		
工事原価		式	1		13,316,224		
一般管理費等		式	1		3,055,776		
工事価格		式	1		16,372,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,637,200		
工事費計		式	1		18,009,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:3本

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ(材料費1)	30m,30m,18m	式	1		86,850		
ｱﾝｶｰ(材料費2)	2.58kg,3組,3組	式	1		243,400		
合計					330,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防護柵基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	4	46,120	184,480		
円形型枠 φ250		m	8	1,070	8,560		
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	4	2,120	8,480		
合計					201,520		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	872.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	872.9	872.9	
合計					872.9	
単価					872.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	モルタル吹付		単位	m2	単位数量	1	単価	12,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2未満,無,無	m2	1	12,870	12,870	
合計					12,870	
単価					12,870	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,402

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,402	2,402	
合計					2,402	
単価					2,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	残土処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	800	800	
合計					800	
単価					800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:28m,杭径:90mm,杭長:28m,杭 打込長(掘削長):28m	単位	m	単位数量	28	単価	18,560

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,ﾚｷ質土	m	13	16,510	214,630	
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,軟岩	m	15	20,330	304,950	
合計					519,580	
単価					18,560	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処	ｱﾝｶｰ鋼材数量:３本	単位	本	単位数量	1	単価	17,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食,PC鋼線より線(工場組立), f<400kN,有り	本	1	17,450	17,450	
合計					17,450	
単価					17,450	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:セメントペースト,圧縮 強度:24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	73,020

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ)		m3	1	73,020	73,020	
合計					73,020	
単価					73,020	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	単位数量	1	単価	53,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)	標準	回	1	53,900	53,900	
合計					53,900	
単価					53,900	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	足場(ｱﾝｶｰ)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,118

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(ｱﾝｶｰ)	標準	空m3	1	4,118	4,118	
合計					4,118	
単価					4,118	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,175	3,175	
合計					3,175	
単価					3,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,657

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,657	1,657	
合計					1,657	
単価					1,657	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB		単位	m3	単位数量	1	単価	34,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	34,770	34,770	
合計					34,770	
単価					34,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,182

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,182	4,182	
合計					4,182	
単価					4,182	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	722

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1	722	722	
合計					722	
単価					722	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BB		単位	m3	単位数量	1	単価	35,180

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	35,180	35,180	
合計					35,180	
単価					35,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	型枠 止め型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,182

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,182	4,182	
合計					4,182	
単価					4,182	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	722

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1	722	722	
合計					722	
単価					722	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	鉄筋	SD345,D13	単位	t	単位数量	1	単価	366,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D13,全ての費用	t	1	366,600	366,600	
合計					366,600	
単価					366,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	鉄筋	SD345,D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	364,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D16～25,全ての費用	t	1	364,600	364,600	
合計					364,600	
単価					364,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	現場打ちL型側溝		単位	m	単位数量	7	単価	24,470

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.9	46,120	41,508	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	8	8,808	70,464	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4	1,507	6,028	
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,182	418.2	
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	15	3,393	50,895	
基面整正		m2	4	482	1,928	
合計					171,241.2	
単価					24,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管規格:各種,呼び径:200～400mm	単位	m	単位数量	1	単価	6,035

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,波状管,各種,200～400mm,要,全ての費用	m	1	6,035	6,035	
合計					6,035	
単価					6,035	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ	単位	本	単位数量	1	単価	52,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,有	本	1	52,190	52,190	
合計					52,190	
単価					52,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	支柱 （中間端末）	支柱形式:H200*100*5.5*12,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.50m ﾒｯｷ	単位	本	単位数量	1	単価	282,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱,柵高2.50m ﾒｯｷ,無,無,無,有	本	1	282,400	282,400	
合計					282,400	
単価					282,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	12,240

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,14.4以下	m3	1	12,238	12,238	
合計					12,238	
単価					12,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	大型土のう	新設	単位	袋	単位数量	1	単価	7,931

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設3年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,931	7,931	
合計					7,931	
単価					7,931	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	大型土のう	転用	単位	袋	単位数量	1	単価	1,985

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	1,985	1,985	
合計					1,985	
単価					1,985	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	1	単価	4,738

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置･撤去	設置撤去,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t 吊,標準(1.0)	m2	1	4,738	4,738	
合計					4,738	
単価					4,738	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	60	単価	9,439

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.0)	m2	60	2,874	172,440	
H型鋼 200型		t	1	104,400	104,400	
横継ぎH形鋼 150型		t	1	116,000	116,000	
杉丸太 末口15cm、L=2m/本		本	80	1,710	136,800	
金網材料費 φ2.6×50mm		m2	60	530	31,800	
シート・ナイロンネット材料費 ポリエチレン製　＃3000		m2	60	81	4,860	
合計					566,300	
単価					9,439	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,20km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
合計					6,190	
単価					6,190	円／t