

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・大松他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホヱンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		920			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		5			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		870			
残土等処分		m3		870			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・大松他 河道掘削工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		18		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載 個数:4個, 距離:4.5km以下	個		18		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		4		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		13		
コンクリート矢板引抜き		枚		16		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		13		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・大松他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		13		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
大型土のう (製作・設置)		大型土のう規格:耐候性	袋		60		
大型土のう (撤去・処分)			袋		60		
廃プラスチック運搬処分			t		0.2		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		50		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・大松他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]