徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・大松他　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		8,069,268		
河川土工		式	1		5,364,469		
掘削工		式	1		330,188		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	920	358.9	330,188		単　1号
盛土工		式	1		3,941		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	5	788.3	3,941		単　2号
残土処理工		式	1		5,030,340		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	870	3,982	3,464,340		単　3号
残土等処分		m3	870	1,800	1,566,000		単　4号
根固め工		式	1		188,298		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		188,298		
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	18	7,831	140,958		単　5号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･据付け(層積),積載個数:4個,距離:4.5km以下	個	18	2,630	47,340		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・大松他　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		421,749		
構造物取壊し工		式	1		358,020		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	4	10,890	43,560		単　7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	13	19,260	250,380		単　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板引抜き		枚	16	4,005	64,080		単　9号
運搬処理工		式	1		63,729		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	1,190	4,760		単　10号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	13	1,474	19,162		単　11号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	2,233	8,932		単　12号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	13	2,375	30,875		単　13号
仮設工		式	1		2,094,752		
工事用道路工		式	1		797,152		
大型土のう （製作・設置）	大型土のう規格:耐候性	袋	60	7,401	444,060		単　14号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・大松他　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう （撤去・処分）		袋	60	5,740	344,400		単　15号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬処分		t	0.2	43,460	8,692		単　16号
汚濁防止工		式	1		497,600		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m	40	12,440	497,600		単　17号
交通管理工		式	1		800,000		
交通誘導警備員		人日	50	16,000	800,000		単　18号
直接工事費		式	1		8,069,268		
共通仮設		式	1		1,024,000		
共通仮設費		式	1		212,000		
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		812,000		
純工事費		式	1		9,093,268		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・大松他　河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		3,229,000		
工事原価		式	1		12,322,268		
一般管理費等		式	1		2,496,732		
工事価格		式	1		14,819,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,481,900		
工事費計		式	1		16,300,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		212千円	式	1		212,000		
合計						212,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,982

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,982	3,982	
合計					3,982	
単価					3,982	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	7,831

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	2.5t以下	個	1	1,930	1,930	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,水中,0個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1	5,901	5,901	
合計					7,831	
単価					7,831	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:4個,距離:4.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	2,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み・据付け(層積),4個,4.5km以下	個	1	2,630	2,630	
合計					2,630	
単価					2,630	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10,890	10,890	
合計					10,890	
単価					10,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19,260

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	19,260	19,260	
合計					19,260	
単価					19,260	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板引抜き		単位	枚	単位数量	1	単価	4,005

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き	陸上,電動式60kW,4m以下	枚	1	4,005	4,005	
合計					4,005	
単価					4,005	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,190	1,190	
合計					1,190	
単価					1,190	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,474

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,474	1,474	
合計					1,474	
単価					1,474	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,233

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,233	2,233	
合計					2,233	
単価					2,233	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,375

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,375	2,375	
合計					2,375	
単価					2,375	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	大型土のう （製作・設置）	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	7,401

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
合計					7,401	
単価					7,401	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	大型土のう（撤去・処分）		単位	袋	単位数量	1	単価	5,740

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	0.83	3,982	3,305.06	
残土等処分		m3	0.83	1,800	1,494	
合計					5,739.16	
単価					5,740	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	43,460

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,20.5km以下	t	1	9,260	9,260	
処分費(t)		t	1	34,200	34,200	
合計					43,460	
単価					43,460	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	単位	m	単位数量	1	単価	12,440

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	1	12,440	12,440	
合計					12,440	
単価					12,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日