

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
法覆護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		192			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		379			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリートはつり		m2		716			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		0.89			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		38			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		771			
足場	安全柵:無し	掛m2		710			
削孔		孔		1,431			
樹脂アンカー		本		1,431			
基面整正		m2		121			
根固め工		式		1			
捨石工		式		1			
捨石投入	石材規格:10～200kg, 最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以	m3		629			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
捨石(材料費)			m3		529		
捨石(流用)			m3		100		
表面均し		最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2		1, 107		
捨石撤去			m3		190		
構造物撤去工			式		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬 (はつり殻)		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		22		
殻処分 (はつり殻)		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		22		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土 (運搬)		施工幅員:4. 0m以上	m3		190		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路盛土 （設置）		施工幅員:4. 0m以上	m3		170		
工事用道路盛土 （撤去・残土処理）			m3		190		
敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去	m2		74		
大型土のう （製作・設置）			袋		72		
大型土のう （撤去）			袋		72		
廃プラスチック運搬処分			t		0. 2		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		105		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		13		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外(小規模), 施工数量：小規模(標準)	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚：120mm	m2		184			
表層(車道・路肩部)	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：30mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		184			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		233		
ガードレール補強筋			t		0.97		
道路修繕			式		1		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードレール)			m		218		
ガードレール運搬処分			t		3.6		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		307		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
汚泥処理			m3		0.4		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		96		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		15		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		5		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		14		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 8 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		