徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		39,223,538		
河川土工		式	1		359,120		
掘削工		式	1		46,920		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	40	1,173	46,920		単　1号
残土処理工		式	1		312,200		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40	6,005	240,200		単　2号
残土等処分		m3	40	1,800	72,000		単　3号
法覆護岸工		式	1		27,803,271		
場所打擁壁工		式	1		27,803,271		
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2	192	1,477	283,584		単　4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:2.3m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	379	29,870	11,320,730		単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり		m2	716	5,019	3,593,604		単　6号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	t	0.89	266,500	237,185		単　7号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	38	5,426	206,188		単　8号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	771	9,752	7,518,792		単　9号
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	710	3,731	2,649,010		単　10号
削孔		孔	1,431	950.8	1,360,594		単　11号
樹脂ｱﾝｶｰ		本	1,431	402	575,262		単　12号
基面整正		m2	121	482	58,322		単　13号
根固め工		式	1		5,690,042		
捨石工		式	1		5,690,042		
捨石投入	石材規格:10～200kg,最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	629	1,093	687,497		単　14号
捨石(材料費)		m3	529	5,720	3,025,880		単　15号
捨石(流用)		m3	100	1,099	109,900		単　16号
表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	1,107	1,485	1,643,895		単　17号
捨石撤去		m3	190	1,173	222,870		単　18号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		80,300		
運搬処理工		式	1		80,300		
殻運搬 （はつり殻）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	22	1,417	31,174		単　19号
殻処分 （はつり殻）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	22	2,233	49,126		単　20号
仮設工		式	1		5,290,805		
工事用道路工		式	1		2,692,405		
工事用道路盛土 （運搬）	施工幅員:4.0m以上	m3	190	1,750	332,500		単　21号
工事用道路盛土 （設置）	施工幅員:4.0m以上	m3	170	234.7	39,899		単　22号
工事用道路盛土 (撤去・残土処理)		m3	190	6,141	1,166,790		単　23号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	74	1,520	112,480		単　24号
大型土のう (製作・設置)		袋	72	8,562	616,464		単　25号
大型土のう (撤去)		袋	72	5,740	413,280		単　26号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬処分		t	0.2	54,960	10,992		単　27号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止工		式	1		918,400		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m	40	22,960	918,400		単　28号
交通管理工		式	1		1,680,000		
交通誘導警備員		人日	105	16,000	1,680,000		単　29号
直接工事費		式	1		39,223,538		
共通仮設		式	1		3,745,780		
共通仮設費		式	1		368,780		
運搬費		式	1		156,780		
仮設材運搬費		t	13	12,060	156,780		単　30号
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		3,377,000		
純工事費		式	1		42,969,318		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		12,703,000		
工事原価		式	1		55,672,318		
一般管理費等		式	1		10,792,682		
工事価格		式	1		66,465,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,646,500		
工事費計		式	1		73,111,500		

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		3,587,056		
道路土工		式	1		89,780		
掘削工		式	1		11,730		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	10	1,173	11,730		単　31号
残土処理工		式	1		78,050		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	6,005	60,050		単　32号
残土等処分		m3	10	1,800	18,000		単　33号
舗装工		式	1		601,974		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		601,974		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:120mm	m2	184	605.6	111,430		単　34号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	184	2,666	490,544		単　35号
防護柵工		式	1		2,895,302		
路側防護柵工		式	1		2,895,302		

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:100m以上,曲線部補正:無	m	233	10,900	2,539,700		単　36号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋		t	0.97	366,600	355,602		単　37号
道路修繕		式	1		992,015		
構造物撤去工		式	1		768,015		
防護柵撤去工		式	1		250,164		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	218	1,620	353,160		単　38号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ運搬処分		t	3.6	-28,610	-102,996		単　39号
構造物取壊し工		式	1		496,451		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	307	706.8	216,987		単　40号
汚泥処理		m3	0.4	12,100	4,840		単　41号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	96	588.8	56,524		単　42号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	15	14,540	218,100		単　43号
運搬処理工		式	1		21,400		

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	1,750	8,750		単　44号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	2,530	12,650		単　45号
仮設工		式	1		224,000		
交通管理工		式	1		224,000		
交通誘導警備員		人日	14	16,000	224,000		単　46号
直接工事費		式	1		4,579,071		
共通仮設		式	1		394,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		394,000		
純工事費		式	1		4,973,071		
現場管理費		式	1		1,477,000		
工事原価		式	1		6,450,071		
一般管理費等		式	1		1,254,929		
工事価格		式	1		7,705,000		

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・三軒屋　河川工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		770,500		
工事費計		式	1		8,475,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		212千円	式	1		212,000		
合計						212,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	6,005

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1	6,005	6,005	
合計					6,005	
単価					6,005	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	基礎材	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,477

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1	1,477	1,477	
合計					1,477	
単価					1,477	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.3m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	単位	m3	単位数量	1	単価	29,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	29,870	29,870	
合計					29,870	
単価					29,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり		単位	m2	単位数量	1	単価	5,019

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下,全ての費用	m2	1	5,019	5,019	
合計					5,019	
単価					5,019	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	266,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	1	266,480	266,480	
合計					266,480	
単価					266,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,426	5,426	
合計					5,426	
単価					5,426	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	950.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	200mm以上400mm以下	孔	1	950.8	950.8	
合計					950.8	
単価					950.8	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	樹脂ｱﾝｶｰ		単位	本	単位数量	1	単価	402

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂ｱﾝｶｰ(材料費)		本	1	402	402	
合計					402	
単価					402	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	捨石投入	石材規格:10～200kg,最大作業半径及び設置高さ(捨石投入底面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以	単位	m3	単位数量	1	単価	1,093

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m3	1	1,093	1,093	
合計					1,093	
単価					1,093	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	捨石(材料費)		単位	m3	単位数量	1	単価	5,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石(材料費)		m3	1	5,720	5,720	
合計					5,720	
単価					5,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	捨石(流用)		単位	m3	単位数量	1	単価	1,099

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	m3	1	277	277	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3	1	821.6	821.6	
合計					1,098.6	
単価					1,099	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	表面均し	最大作業半径及び設置高さ(表面均し面):最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1,485

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面均し	半径7m以下かつ設置高さ-5m以上	m2	1	1,485	1,485	
合計					1,485	
単価					1,485	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	捨石撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	殻運搬 （はつり殻）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,417

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1	1,417	1,417	
合計					1,417	
単価					1,417	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	殻処分 （はつり殻）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,233

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,233	2,233	
合計					2,233	
単価					2,233	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	工事用道路盛土（運搬）	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1	1,517	1,517	
合計					1,749.4	
単価					1,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	工事用道路盛土（設置）	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	工事用道路盛土 (撤去・残土処理)		単位	m3	単位数量	1	単価	6,141

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,982	3,982	
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					6,140.9	
単価					6,141	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	74	単価	1,520

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	74	403.6	29,866.4	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,120日,無,無	枚	16	5,160	82,560	
合計					112,426.4	
単価					1,520	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	大型土のう (製作・設置)		単位	袋	単位数量	1	単価	8,562

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土	袋	1	5,586	5,586	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	0.83	1,517	1,259.11	
大型土のう工	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	1,716	1,716	
合計					8,561.11	
単価					8,562	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	大型土のう (撤去)		単位	袋	単位数量	1	単価	5,740

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	0.83	3,982	3,305.06	
残土等処分		m3	0.83	1,800	1,494	
合計					5,739.16	
単価					5,740	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	54,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1	8,784	8,784	
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り,23.5km以下	t	1	11,970	11,970	
処分費(t)		t	1	34,200	34,200	
合計					54,954	
単価					54,960	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	単位	m	単位数量	1	単価	22,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	1	22,960	22,960	
合計					22,960	
単価					22,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4,530	9,060	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,060	
単価					12,060	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	6,005

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1	6,005	6,005	
合計					6,005	
単価					6,005	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	605.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,120mm,1層施工,全ての費用	m2	1	605.6	605.6	
合計					605.6	
単価					605.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	2,666

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,666	2,666	
合計					2,666	
単価					2,666	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:100m以上,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	10,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,100m以上(標準),無,無,無,加算無し	m	1	10,900	10,900	
合計					10,900	
単価					10,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	366,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D13,全ての費用	t	1	366,600	366,600	
合計					366,600	
単価					366,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	1,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1	1,620	1,620	
合計					1,620	
単価					1,620	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	-28,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 有り,9.0km以下	t	1	4,599	4,599	
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1	8,784	8,784	
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1 単価補正-1.000		t	1	-42,000	-42,000	
合計					-28,617	
単価					-28,610	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	12,100	12,100	
合計					12,100	
単価					12,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	588.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	588.8	588.8	
合計					588.8	
単価					588.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,5.7以下	m3	1	14,540	14,540	
合計					14,540	
単価					14,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,4.5km以下,全ての費用	m3	1	1,750	1,750	
合計					1,750	
単価					1,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,530	2,530	
合計					2,530	
単価					2,530	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日