徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　国道１９３号（倉羅橋）　吉・美郷倉羅　橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		5,510,762		
舗装工		式	1		261,389		
橋面防水工		式	1		135,730		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	40	2,928	117,120		単　1号
排水孔	L＝300	組	1	18,610	18,610		単　2号
舗装打換え工		式	1		125,659		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	12	706.8	8,481		単　3号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	42	204.3	8,580		単　4号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	2	5,249	10,498		単　5号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	2,070	4,140		単　6号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	40	2,349	93,960		単　7号
防護柵工		式	1		86,593		
路側防護柵工		式	1		86,593		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　国道１９３号（倉羅橋）　吉・美郷倉羅　橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材設置工	ガードレール	m	13	6,661	86,593		単　8号
擁壁工	根固め工	式	1		406,253		
作業土工		式	1		15,914		
床掘り	土質:土砂	m3	1	10,130	10,130		単　9号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:現場発生土	m3	1	5,784	5,784		単　10号
場所打擁壁工		式	1		390,339		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:1.5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	2	33,030	66,060		単　11号
溶接金網	φ2.6　100×100　0.83ｋｇ/m2	m2	8	220	1,760		単　12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	4	8,808	35,232		単　13号
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	77	3,731	287,287		単　14号
橋梁付属物工		式	1		1,906,800		
伸縮継手工		式	1		1,906,800		
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		m	12	158,900	1,906,800		単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　国道１９３号（倉羅橋）　吉・美郷倉羅　橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		2,356,576		
表面含侵工		式	1		762,680		
表面含侵工	時間的制限：無、高所作業車：無	m2	56	7,739	433,384		単　16号
主体吊り足場	TYPEA1　h＜1.5m	m2	51	4,613	235,263		単　17号
床面シート張工		m2	51	265.2	13,525		単　18号
朝顔	TYPEB、両側	m2	51	774	39,474		単　19号
板張り防護		m2	51	654	33,354		単　20号
シート張り防護		m2	51	150.6	7,680		単　21号
断面修復工		式	1		1,561,700		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	354,700	354,700		単　22号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	1,207,000	1,207,000		単　23号
水切り工		式	1		32,196		
水切り材設置工	時間的制限：無、橋梁点検車：無	m	12	2,683	32,196		単　24号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　国道１９３号（倉羅橋）　吉・美郷倉羅　橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗装工		式	1		54,080		
道路付属構造物塗装工		式	1		54,080		
素地調整	調整工種別:橋梁部ガードレール	m2	13	1,125	14,625		単　25号
下塗	塗装種別:鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ･下塗･淡彩,塗装箇所:ガードレール	m2	13	1,032	13,416		単　26号
中塗	塗料種別:長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･中塗･白色,塗装箇所:ガードレール	m2	13	1,001	13,013		単　27号
上塗	塗料種別:長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･上塗･白色,塗装箇所:ガードレール	m2	13	1,002	13,026		単　28号
構造物撤去工		式	1		13,461		
防護柵撤去工		式	1		8,697		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	13	669	8,697		単　29号
運搬処理工		式	1		4,764		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,664	2,664		単　30号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,100	2,100		単　31号
仮設工		式	1		425,610		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　国道１９３号（倉羅橋）　吉・美郷倉羅　橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1		119,000		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	2	59,500	119,000		単　32号
仮水路工		式	1		146,610		
土のう積	H（0.2m/個×3個）×L（0.6m/個×25個）＝0.6m×15.0m＝9.00m2	m2	9	16,290	146,610		単　33号
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員	昼間B	人日	10	16,000	160,000		単　34号
直接工事費		式	1		5,510,762		
共通仮設		式	1		2,107,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,107,000		
純工事費		式	1		7,617,762		
現場管理費		式	1		5,923,000		
工事原価		式	1		13,540,762		
一般管理費等		式	1		3,101,238		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　国道１９３号（倉羅橋）　吉・美郷倉羅　橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		16,642,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,664,200		
工事費計		式	1		18,306,200		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	2,928

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修,有,15m/100m2,有,15m/100m2,無	ｍ２	1	2,928	2,928	
合計					2,928	
単価					2,928	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	排水孔	L＝300	単位	組	単位数量	1	単価	18,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,510	1,510	
材料費 ドレーン材		組	1	17,100	17,100	
合計					18,610	
単価					18,610	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	5,249

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1	5,249	5,249	
合計					5,249	
単価					5,249	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,070	2,070	
合計					2,070	
単価					2,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,349

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13), 無し,全ての費用	m2	1	2,349	2,349	
合計					2,349	
単価					2,349	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	部材設置工	ガードレール	単位	m	単位数量	13	単価	6,661

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 路側用C種		m	13	987	12,831	
材料費 L4330		枚	2	18,000	36,000	
材料費 L2360		枚	1	9,850	9,850	
材料費 袖		枚	5	5,580	27,900	
合計					86,581	
単価					6,661	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	10,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,現場制約あり	m3	1	10,130	10,130	
合計					10,130	
単価					10,130	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	5,784

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり,土砂,無し	m3	1	5,784	5,784	
合計					5,784	
単価					5,784	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:1.5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:	単位	m3	単位数量	1	単価	33,030

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	33,030	33,030	
合計					33,030	
単価					33,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	溶接金網	φ2.6　100×100　0.83ｋｇ/m2	単位	m2	単位数量	1	単価	220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 φ2.6　100×100　0.83ｋｇ/m2		m2	1	220	220	
合計					220	
単価					220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,808

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1	8,808	8,808	
合計					8,808	
単価					8,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		単位	m	単位数量	10	単価	158,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版箱抜型 ２車線相当		m	10	83,700	837,000	
本体材料費		m3	0.16	1,500,000	240,000	400×40×L＝0.4×0.0 4＝0.016×L
特殊合剤費		m3	0.16	883,000	141,280	
伸縮金物		m	10	37,000	370,000	
合計					1,588,280	
単価					158,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	表面含侵工	時間的制限：無、高所作業車：無	単位	m2	単位数量	1	単価	7,739

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃		m2	1	271	271	
下地処理		m2	1	1,533	1,533	
含侵材塗布		m2	1	966.9	966.9	
材料費		L	0.6	8,280	4,968	ロス率含む
合計					7,738.9	
単価					7,739	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	主体吊り足場	TYPEA1　h＜1.5m	単位	m2	単位数量	1	単価	4,613

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	34,500	4,485	
足場損料		月	0.3	425	127.5	
合計					4,612.5	
単価					4,613	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	床面シート張工		単位	m2	単位数量	1	単価	265.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	34,500	241.5	
足場損料		月	0.3	79	23.7	
合計					265.2	
単価					265.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	朝顔	TYPEB、両側	単位	m2	単位数量	1	単価	774

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	34,500	759	
足場材損料		月	0.3	50	15	
合計					774	
単価					774	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	板張り防護		単位	m2	単位数量	1	単価	654

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	34,500	621	
足場材損料		月	0.3	110	33	
合計					654	
単価					654	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	シート張り防護		単位	m2	単位数量	1	単価	150.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	34,500	138	
足場損料		月	0.3	42	12.6	
合計					150.6	
単価					150.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	354,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3以下,0.1m3	構造物	1	354,700	354,700	
合計					354,700	
単価					354,700	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	1,207,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3を超える,0.4m3	構造物	1	1,207,000	1,207,000	
合計					1,207,000	
単価					1,207,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	水切り材設置工	時間的制限：無、橋梁点検車：無	単位	m	単位数量	1	単価	2,683

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤固定式（下面） 橋梁点検車無		m	1	1,213	1,213	
面木 接着剤固定式、下面用		m	1	1,470	1,470	
合計					2,683	
単価					2,683	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	素地調整	調整工種別:橋梁部ガードレール	単位	m2	単位数量	1	単価	1,125

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	防護柵類	m2	1	1,125	1,125	
合計					1,125	
単価					1,125	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	下塗	塗装種別:鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ･下塗･淡彩,塗装箇所:ガードレール	単位	m2	単位数量	1	単価	1,032

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属構造物塗替	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡彩,防護柵類･落石防止柵類,全ての費用	m2	1	1,032	1,032	
合計					1,032	
単価					1,032	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	中塗	塗料種別:長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料・中塗・白色,塗装箇所:ガードレール	単位	m2	単位数量	1	単価	1,001

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属構造物塗替	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料　中塗　白色,防護柵類・落石防止柵類,全ての費用	m2	1	1,001	1,001	
合計					1,001	
単価					1,001	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	上塗	塗料種別:長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料・上塗・白色,塗装箇所:ガードレール	単位	m2	単位数量	1	単価	1,002

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属構造物塗替	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料　上塗　白色,防護柵類・落石防止柵類,全ての費用	m2	1	1,002	1,002	
合計					1,002	
単価					1,002	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	669

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,無	m	1	669	669	
合計					669	
単価					669	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,664

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1	2,664	2,664	
合計					2,664	
単価					2,664	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	2,100	2,100	
合計					2,100	
単価					2,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	2	単価	59,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	2	15,010	30,020	
合計					118,990	
単価					59,500	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	土のう積	H（0.2m/個×3個）×L（0.6m/個×25個）＝0.6m×15.0m＝9.00m2	単位	m2	単位数量	1	単価	16,290

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作･積立,側面並べ,普通	m2	1	10,880	10,880	
土のう積工	撤去,側面並べ	m2	1	5,409	5,409	
合計					16,289	
単価					16,290	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日