

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門三ツ石 区画線工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色排水舗装無, 白色(高輝度有)	箇所		183			
路面標示シート	溶融式シート各W=75cmL=100cm白色	箇所		37			
方向標示ピクト	溶融式シート W=20cm×170cm排水 性舗装無	箇所		3			
方向標示ブルーライン	溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1. 5mm 青系色 排水性舗装無	箇所		3			
高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規 格・仕様区分:実線 15cm	m		105			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門三ツ石 区画線工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門三ツ石 区画線工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]