徳島県

# 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ８馬土　新町谷　美・脇田上　土砂撤去工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>河川修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川修繕 | | 式 | 1 | | 4,129,140 | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 4,129,140 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 1,915,140 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 760 | 358.9 | 272,764 | | 単　1号 |
| 土砂等運搬<br>L=4.2km | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 820 | 2,002 | 1,641,640 | | 単　2号 |
| 整地 | 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 6 | 122.7 | 736 | | 単　3号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 2,214,000 | | |
| 残土等処分 | | m3 | 820 | 2,700 | 2,214,000 | | 単　4号 |
| 河川維持 | | 式 | 1 | | 2,416,295 | | |
| 堤防養生工 | | 式 | 1 | | 1,816,760 | | |
| 伐木除根工 | | 式 | 1 | | 1,816,760 | | |
| 伐木･伐竹(複合) | 樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工) | m2 | 3,100 | 227.6 | 705,560 | | 単　5号 |
| 伐木伐竹運搬<br>L=15.8km | 木 | m3 | 50 | 2,080 | 104,000 | | 単　6号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ８馬土　新町谷　美・脇田上　土砂撤去工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>河川維持 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伐木伐竹運搬<br>L=8.3km | 木根 | m3 | 40 | 1,430 | 57,200 | | 単　7号 |
| 処分費 | 木 | t | 30 | 15,000 | 450,000 | | 単　8号 |
| 処分費 | 木根 | t | 20 | 25,000 | 500,000 | | 単　9号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 599,535 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 599,535 | | |
| 工事用道路 | 流用土（施工幅員:3.0m） | 箇所 | 3 | 198,100 | 594,300 | | 単　10号 |
| 処分費 | 大型土のう | t | 0.1 | 52,350 | 5,235 | | 単　11号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 6,545,435 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 712,616 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 265,616 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 39,616 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 3.2 | 12,380 | 39,616 | | 単　12号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 226,000 | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ８馬土　新町谷　美・脇田上　土砂撤去工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持･修繕<br>河川維持 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質等試験費 | | 式 | 1 | | 226,000 | | 内　1号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 447,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 7,258,051 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,788,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 9,046,051 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,449,949 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 10,496,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 1,049,600 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 11,545,600 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 内　1号 | 土質等試験費 | | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質等試験費(一式入力) | 226千円 | 式 | 1 | | 226,000 | | |
| 合計 | | | | | 226,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 358.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満 | m3 | 1 | 358.9 | 358.9 | |
| 合計 | | | | | 358.9 | |
| 単価 | | | | | 358.9 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 土砂等運搬<br>L=4.2km | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0km以下 | m3 | 1 | 2,002 | 2,002 | |
| 合計 | | | | | 2,002 | |
| 単価 | | | | | 2,002 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 整地 | 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 122.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し | m3 | 1 | 122.7 | 122.7 | |
| 合計 | | | | | 122.7 | |
| 単価 | | | | | 122.7 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | | m3 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
| 合計 | | | | | 2,700 | |
| 単価 | | | | | 2,700 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 伐木･伐竹(複合) | 樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 227.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伐木･伐竹(複合) | 伐木(機械施工),有り,機械施工 | m2 | 1 | 227.6 | 227.6 | |
| 合計 | | | | | 227.6 | |
| 単価 | | | | | 227.6 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 伐木伐竹運搬<br>L=15.8km | 木 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬(伐木除根) | 機械施工,有り,無し,16.0km以下 | m3 | 1 | 2,080 | 2,080 | |
| 合計 | | | | | 2,080 | |
| 単価 | | | | | 2,080 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 伐木伐竹運搬<br>L=8.3km | 木根 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬(伐木除根) | 機械施工,有り,無し,8.5km以下 | m3 | 1 | 1,430 | 1,430 | |
| 合計 | | | | | 1,430 | |
| 単価 | | | | | 1,430 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 処分費 | 木 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(t) | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | 木 |
| 合計 | | | | | 15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 処分費 | 木根 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 25,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(t) | | t | 1 | 25,000 | 25,000 | 木 |
| 合計 | | | | | 25,000 | |
| 単価 | | | | | 25,000 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 工事用道路 | 流用土（施工幅員:3.0m） | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 3 | 単価 | 198,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以下 | m3 | 100 | 2,202 | 220,200 | 曽江谷川河川維持工事から流用(L=5.6km) |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 60 | 788.3 | 47,298 | |
| 大型土のう工 | 製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m | 袋 | 36 | 7,401 | 266,436 | |
| 大型土のう工 | 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m | 袋 | 36 | 940.1 | 33,843.6 | |
| 敷鉄板設置･撤去 | 設置･撤去 | m2 | 19 | 403.6 | 7,668.4 | |
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm),無,90日,無,有 | 枚 | 4 | 4,640 | 18,560 | |
| 合計 | | | | | 594,006 | |
| 単価 | | | | | 198,100 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 処分費 | 大型土のう | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 52,350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(t) | | t | 1 | 48,500 | 48,500 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,8.5km以下 | t | 1 | 3,843 | 3,843 | |
| 合計 | | | | | 52,343 | |
| 単価 | | | | | 52,350 | 円／t |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2026.08 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　12号 | 仮設材運搬費 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 12,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 近畿・中国・四国・九州,20km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 2 | 4,690 | 9,380 | |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | t | 1 | 3,000 | 3,000 | |
| 合計 | | | | | 12,380 | |
| 単価 | | | | | 12,380 | 円／t |