

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 新町谷 美・脇田上 土砂撤去工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3		760			
土砂等運搬 L=4.2km	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		820			
整地	作業区分：敷均し(ルース)	m3		6			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		820			
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 新町谷 美・脇田上 土砂撤去工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	m2		3,100		
伐木伐竹運搬 L=15.8km	木	m3		50		
伐木伐竹運搬 L=8.3km	木根	m3		40		
処分費	木	t		30		
処分費	木根	t		20		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路	流用土（施工幅員:3.0m）	箇所		3		
処分費	大型土のう	t		0.1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 新町谷 美・脇田上 土砂撤去工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		3.2			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]