徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（大潟地区）　阿南・津乃峰　－５．５ｍ岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式	1		104,305,500		
陸上地盤改良工		式	1		102,992,000		
固化工		式	1		102,992,000		
高圧噴射攪拌 先行削孔		本	55	878,500	48,317,500		単　1号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.0m,打設長L=16.5m	本	8	972,100	7,776,800		単　2号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=15.0m,打設長L=16.5m	本	19	1,097,000	20,843,000		単　3号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.4m,打設長L=16.5m	本	11	942,300	10,365,300		単　4号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10.3m,打設長L=16.5m	本	12	892,700	10,712,400		単　5号 暫定単価
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.6m,打設長L=16.5m	本	5	995,400	4,977,000		単　6号 暫定単価
土工		式	1		800,420		
土工 高圧噴射攪拌排泥		式	1		800,420		
土砂等運搬	現場内運搬	m3	1,240	410.8	509,392		単　7号
路体(築堤)盛土	現場内盛土	m3	1,240	234.7	291,028		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（大潟地区）　阿南・津乃峰　－５．５ｍ岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		513,080		
安全対策		式	1		321,600		
交通誘導警備員	B	式	1		321,600		内　1号
敷鉄板		式	1		191,480		
敷鉄板	25×1,524×6,096	枚	20	9,574	191,480		単　9号
直接工事費		式	1		104,305,500		
共通仮設		式	1		8,739,160		
共通仮設費		式	1		2,074,160		
運搬費		式	1		2,074,160		
建設機械器具等運搬	注入打設設備据付・解体	回	1	1,640,000	1,640,000		単　10号
仮設材運搬	敷鉄板	t	36	12,060	434,160		単　11号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,665,000		
純工事費		式	1		113,044,660		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　橘港（大潟地区）　阿南・津乃峰　－５．５ｍ岸壁工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		27,458,000		
工事原価		式	1		140,502,660		
一般管理費等		式	1		24,742,340		
工事価格		式	1		165,245,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		16,524,500		
工事費計		式	1		181,769,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	交通誘導警備員	B	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導整理	無し,20人	式	1		321,600		
合計					321,600		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	高圧噴射攪拌 先行削孔		単位	本	単位数量	1	単価	878,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔 粘性土・砂質土		m	11.9	48,031.7	571,577.23	暫定単価
先行削孔土 礫質土		m	4.6	66,712.6	306,877.96	暫定単価
合計					878,455.19	
単価					878,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	高圧噴射撹拌 Φ2000mm	杭長L=12.0m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	972,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	28,600	19,162	[ ][1]
特殊作業員		人	1.33	26,300	34,979	[ ][1]
普通作業員		人	2	24,100	48,200	[ ][1]
材料費 固化材		m3	17.25	18,600	320,850	暫定単価
消耗品損料 噴射用		m3	17.25	9,218	159,010.5	[ ][1] 暫定単価
FTJ施工機運転 造成専用機,撹拌翼,ﾛｯﾄﾞ,ｽｲﾍﾞﾙ		日	0.67	142,100	95,207	[ ][1] 暫定単価
改良材供給機運転 ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ,超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	0.67	225,300	150,951	[ ][1] 暫定単価
発動発電機運転 125KVA		日	0.67	19,910	13,339.7	[ ][1]
発動発電機運転 150KVA		日	0.67	23,380	15,664.6	[ ][1]
発動発電機運転 600KVA		日	0.67	80,660	54,042.2	[ ][1] 暫定単価
空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.67	18,300	12,261	[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.67	53,200	35,644	[ ][1]

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.0m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	972,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	2%	式	1		12,769.22	[1][　]
合計					972,080.22	
単価					972,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	高圧噴射撹拌 Φ2000mm	杭長L=15.0m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	1,097,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68	28,600	19,448	[ ][1]
特殊作業員		人	1.37	26,300	36,031	[ ][1]
普通作業員		人	2.05	24,100	49,405	[ ][1]
材料費 固化材		m3	21.39	18,600	397,854	暫定単価
消耗品損料 噴射用		m3	21.39	9,218	197,173.02	[ ][1] 暫定単価
FTJ施工機運転 造成専用機,撹拌翼,ﾛｯﾄﾞ,ｽｲﾍﾞﾙ		日	0.68	142,100	96,628	[ ][1] 暫定単価
改良材供給機運転 ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ,超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	0.68	225,300	153,204	[ ][1] 暫定単価
発動発電機運転 125KVA		日	0.68	19,910	13,538.8	[ ][1]
発動発電機運転 150KVA		日	0.68	23,380	15,898.4	[ ][1]
発動発電機運転 600KVA		日	0.68	80,660	54,848.8	[ ][1] 暫定単価
空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.68	18,300	12,444	[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.68	53,200	36,176	[ ][1]

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	高圧噴射撹拌 Φ2000mm	杭長L=15.0m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	1,097,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	2%	式	1		13,695.9	[1][　]
合計					1,096,344.92	
単価					1,097,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	高圧噴射撹拌 Φ2000mm	杭長L=11.4m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	942,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	28,600	18,876	[ ][1]
特殊作業員		人	1.32	26,300	34,716	[ ][1]
普通作業員		人	1.99	24,100	47,959	[ ][1]
材料費 固化材		m3	16.42	18,600	305,412	暫定単価
消耗品損料 噴射用		m3	16.42	9,218	151,359.56	[ ][1] 暫定単価
FTJ施工機運転 造成専用機,撹拌翼,ﾛｯﾄﾞ,ｽｲﾍﾞﾙ		日	0.66	142,100	93,786	[ ][1] 暫定単価
改良材供給機運転 ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ,超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	0.66	225,300	148,698	[ ][1] 暫定単価
発動発電機運転 125KVA		日	0.66	19,910	13,140.6	[ ][1]
発動発電機運転 150KVA		日	0.66	23,380	15,430.8	[ ][1]
発動発電機運転 600KVA		日	0.66	80,660	53,235.6	[ ][1] 暫定単価
空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.66	18,300	12,078	[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.66	53,200	35,112	[ ][1]

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.4m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	942,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	2%	式	1		12,487.83	[1][　]
合計					942,291.39	
単価					942,300	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10.3m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	892,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.65	28,600	18,590	[ ][1]
特殊作業員		人	1.31	26,300	34,453	[ ][1]
普通作業員		人	1.96	24,100	47,236	[ ][1]
材料費 固化材		m3	14.9	18,600	277,140	暫定単価
消耗品損料 噴射用		m3	14.9	9,218	137,348.2	[ ][1] 暫定単価
FTJ施工機運転 造成専用機,攪拌翼,ﾛｯﾄﾞ,ｽｲﾍﾞﾙ		日	0.65	142,100	92,365	[ ][1] 暫定単価
改良材供給機運転 ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ,超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	0.65	225,300	146,445	[ ][1] 暫定単価
発動発電機運転 125KVA		日	0.65	19,910	12,941.5	[ ][1]
発動発電機運転 150KVA		日	0.65	23,380	15,197	[ ][1]
発動発電機運転 600KVA		日	0.65	80,660	52,429	[ ][1] 暫定単価
空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.65	18,300	11,895	[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.65	53,200	34,580	[ ][1]

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10.3m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	892,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	2%	式	1		12,069.59	[1][　]
合計					892,689.29	
単価					892,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号	高圧噴射撹拌 Φ2000mm	杭長L=12.6m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	995,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	28,600	19,162	[ ][1]
特殊作業員		人	1.33	26,300	34,979	[ ][1]
普通作業員		人	2	24,100	48,200	[ ][1]
材料費 固化材		m3	18.08	18,600	336,288	暫定単価
消耗品損料 噴射用		m3	18.08	9,218	166,661.44	[ ][1] 暫定単価
FTJ施工機運転 造成専用機,撹拌翼,ﾛｯﾄﾞ,ｽｲﾍﾞﾙ		日	0.67	142,100	95,207	[ ][1] 暫定単価
改良材供給機運転 ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ,超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		日	0.67	225,300	150,951	[ ][1] 暫定単価
発動発電機運転 125KVA		日	0.67	19,910	13,339.7	[ ][1]
発動発電機運転 150KVA		日	0.67	23,380	15,664.6	[ ][1]
発動発電機運転 600KVA		日	0.67	80,660	54,042.2	[ ][1] 暫定単価
空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.67	18,300	12,261	[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.67	53,200	35,644	[ ][1]

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号	高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.6m,打設長L=16.5m	単位	本	単位数量	1	単価	995,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	2%	式	1		12,922.23	[1][　]
合計					995,322.17	
単価					995,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号	土砂等運搬	現場内運搬	単位	m3	単位数量	1	単価	410.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	410.8	410.8	
合計					410.8	
単価					410.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号	路体(築堤)盛土	現場内盛土	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号	敷鉄板	25×1,524×6,096	単位	枚	単位数量	20	単価	9,574

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	186	403.6	75,069.6	
敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm),無,60日,無,無	枚	20	5,820	116,400	
合計					191,469.6	
単価					9,574	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号	建設機械器具等運搬	注入打設設備据付・解体	単位	回	単位数量	1	単価	1,640,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	28,600	143,000	[ ][1]
電工		人	5	26,600	133,000	[ ][1]
運転手(特殊)		人	5	24,300	121,500	[ ][1]
特殊作業員		人	10	26,300	263,000	[ ][1]
普通作業員		人	15	24,100	361,500	[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	3	53,200	159,600	[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力50t吊		日	2	92,400	184,800	[ ][1]
諸雑費	20%	式	1		273,280	[1][ ]
合計					1,639,680	
単価					1,640,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	仮設材運搬	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	12,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,3km,12m以内, 各種(実数入力),0,無	t	2	4,530	9,060	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,060	
単価					12,060	円／t