

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 橘港（大潟地区） 阿南・津乃峰 ― 5. 5 m岸壁工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
陸上地盤改良工		式		1			
固化工		式		1			
高圧噴射攪拌 先行削孔		本		55			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12. 0m, 打設長L=16. 5m	本		8			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=15. 0m, 打設長L=16. 5m	本		19			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11. 4m, 打設長L=16. 5m	本		11			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10. 3m, 打設長L=16. 5m	本		12			
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12. 6m, 打設長L=16. 5m	本		5			
土工		式		1			
土工 高圧噴射攪拌排泥		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 橘港（大潟地区） 阿南・津乃峰 ― 5. 5 m岸壁工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	現場内運搬	m3		1, 240			
路体(築堤)盛土	現場内盛土	m3		1, 240			
仮設工		式		1			
安全対策		式		1			
交通誘導警備員	B	式		1			
敷鉄板		式		1			
敷鉄板	25×1, 524×6, 096	枚		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 橘港（大潟地区） 阿南・津乃峰 ― 5. 5 m岸壁工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
建設機械器具等運搬	注入打設設備据付・解体	回		1		
仮設材運搬	敷鉄板	t		36		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		