

委託業務特記仕様書（令和８年８月１日以降適用）

（共通仕様書の適用）

- 第１条 本業務は、「徳島県測量作業共通仕様書（令和８年７月）」、「徳島県設計業務共通仕様書（令和８年７月）」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書（令和８年７月）」に基づき実施しなければならない。なお、これらに定めのないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあつては「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書（国土交通省港湾局）」に基づき実施しなければならない。
- ２ ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

委託業務共通仕様書について

徳島県 HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7314451/>

（成績評定の選択制（試行））

- 第２条 当初業務委託料（税込み）が１００万円を超え５００万円未満及び、変更契約で業務委託料が１００万円を超えた土木工事に係る測量、設計、試験及び調査の委託業務（建物調査、不動産鑑定、除草、現場施工管理等の委託業務は除く）は、別に定める「委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領」を適用する。
- ２ 前項の対象業務の受注者は、契約時、評定の実施の意向について、「委託業務（土木）成績評定に関する意向確認書」を発注者契約担当に提出しなければならない。
- ３ 履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし、成績評定を希望した場合において、完了時、変更契約により業務委託料（税込み）が１００万円以下となった場合は、評定は行わないものとする。

委託業務（土木）成績評定の選択制試行要領

徳島県 HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215929/>

（受発注者共同による品質確保）

- 第３条 重要構造物（橋梁、トンネル、樋門、砂防等）設計や、補修設計において、必要であると判断された場合は、情報共有（設計条件の留意点、関連業務の進捗状況、設計変更の提案等）・設計方針の確認を目的とした、合同現地踏査等の発注者、受注者（測量、地質、調査、設計）で設計条件・方針を確認できる場を設けることができるものとする。

なお、費用及び参加者等の詳細については、監督員と協議の上、決定するものとする。

（ウィークリースタンス）

- 第４条 本業務は、ウィークリースタンス（受発注者で１週間のルール（スタンス）

を目標として定め、計画的に業務を履行する）の対象業務であり、次の各号に取り組まなければならない。

- (1) ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅を心がける。）
- (2) マンデー・ノーピリオド（月曜日（連休明け）を依頼の期限日としない。）
- (3) フライデー・ノーリクエスト（金曜日（連休前）に依頼をしない。）

- 2 前項第1号は必ず実施するものとし、第2号及び第3号についてはどちらか一方は必ず実施しなければならない。なお、前項第1号から第3号に加えて別の取組を行うことを妨げない。
- 3 ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
- 4 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。
- 5 ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

（Web会議【発注者指定型】）

第5条 本業務は、建設DXによる業務の効率化を目的とした「Web会議（発注者指定型）」の対象業務であり、別に定める「Web会議実施要領」を適用する。

- 2 Web会議は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Web会議実施要領

徳島県 HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/>

（Web検査【発注者指定型】）

第6条 本業務は、建設DXによる業務の効率化を目的とした「Web検査（発注者指定型）」の対象業務であり、別に定める「Web会議実施要領」を適用する。

- 2 Web検査は、業務着手時の打合せにおいて受発注者の協議により実施の範囲等を決定するものとする。

Web会議実施要領

徳島県 HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/>

（業務箇所への遠隔臨場【受注者希望型】）

第7条 本業務は、建設DXによる業務の効率化を目的とした「遠隔臨場（受注者希望型）」の対象業務であり、別に定める「委託業務における遠隔臨場に関する実施要領」を適用する。

- 2 受注者は、遠隔臨場の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施を決定するものとする。

委託業務における遠隔臨場に関する実施要領

徳島県 HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7215928/>

（オンライン電子納品）

第8条 受注者は、オンライン電子納品の実施を希望する場合、「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」における着手前協議を実施し、監督員の承諾を得たうえで、オンラインにより電子納品をすることができる。

- 2 なお、オンライン電子納品を実施する場合、次の URL にある「オンライン電子納品実施要領」を適用することとする。

オンライン電子納品実施要領

徳島県 HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7312755/>

（情報共有システム活用業務【受注者希望型】）

第9条 受注者は、情報共有システム（以下「システム」という。）の活用を希望する場合は、監督員の承諾を得たうえで、システム活用の試行対象業務（以下、「対象業務」という）とすることができる。

- 2 対象業務は、次の URL にある「情報共有システム活用試行要領について」を適用することとする。

情報共有システム活用試行要領

徳島県 CALS/EC

<https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/cals/category/download/jyouhoukyouyuu/>

（C I M活用業務【受注者希望型】）

第10条 本業務は、C I M（Construction Information Modeling, Management）を活用し、建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を目的とした「C I M活用業務（受注者希望型）」の対象業務であり、別に定める「C I M活用業務試行要領」を適用する。

- 2 受注者は、C I M活用業務の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施を決定するものとする。

C I M活用業務試行要領

徳島県 HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7238626/>

（熱中症対策費（施設・設備）の対象業務）

第11条 本業務は、熱中症対策費（施設・設備）の適用対象業務である。

- 2 管理技術者等は、熱中症対策（施設・設備）を実施する場合は、「熱中症対策費（施設・設備）計画書」を提出し、監督員と協議を行うことができる。なお、協議が整い、対策を実施した場合、「委託業務の熱中症対策費（施設・設備）」に係る積算要領に基づく設計変更の対象とする。

委託業務の熱中症対策費（施設・設備）に係る積算要領

徳島県 HP

<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/7314043/>

（本業務の特記仕様事項）

第 1 2 条 本業務における特記仕様事項は、次のとおりとする。

R 8 鳴土 鳴門支所管内 鳴・撫養木津他 既存盛土調査業務 業務仕様書

(業務の目的)

第1条 本業務は、「R7 都市 盛土規制法に基づく既存盛土等分布調査業務」の成果に基づき抽出された各箇所について、既存盛土等の安全性を評価することを目的とする。具体的には、崩壊の兆候を確認し「応急対策の必要性」を判断するとともに、盛土形状や保全対象との離隔等を精査して「安全性把握調査の優先度評価」を行う。これらを通じて「既存盛土等カルテ」を整備し、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく適切かつ効率的な区域管理と、災害の未然防止を図るものである。

(計画準備)

第2条 受注者は、本業務の実施にあたり業務の目的・主旨を把握したうえで業務内容を確認し、徳島県設計業務共通仕様書に定める業務計画書を作成して提出する。

(既存盛土等カルテの作成)

第3条 各箇所の「既存盛土等カルテ」を作成する。なお、既存盛土等カルテは「第5条 安全性把握調査の優先度評価」の段階で判明する内容も含むため、安全性把握調査の優先度評価と合わせて完成させるものとする。

(応急対策の必要性判断)

第4条 「R7 都市 盛土規制法に基づく既存盛土等分布調査業務」で把握された盛土等について、公道等からの現地確認等により、応急対策の必要性を判断する。なお、既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている場合は、応急対策が必要な盛土等と判断し、応急対策の実施対象とする。

2 応急対策が必要な盛土等は、「既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている場合」であり、その時点で土砂の流出や遠方から判別できるような比較的規模の大きな変状が生じていることが想定されるため、現地確認の方法は、公道等からの遠方観察を基本とする。

3 公道等からの遠方観察が困難な箇所については、発注者と協議の上、状況確認方法を決定する。

(安全性把握調査の優先度評価)

第5条 法令許可等の状況や、盛土等のタイプに応じた保全対象との離隔、盛土等の状況を踏まえ、把握された既存盛土等について、安全性把握調査が必要なもの、経過観察を行うもの、当面の間対応が不要なものに分類するものとする。

2 現地確認を行い既存盛土等に該当するか確認を行う。また、以下の項目について現地において確認を行う。

(1) 盛土、切土及び擁壁の変状の有無

- (2) 湧水等の有無
- (3) 災害防止措置が不十分か
- (4) 盛土下の不安定な土層の有無

法令許可等状況調査結果や現地踏査結果及び次項の盛土タイプに応じた保全対象との離隔等により、各箇所について、安全性把握調査が必要なもの、経過観察を行うもの等に分類する。なお、応急対策が必要と判断された盛土は、安全性把握調査が必要なものに分類する。

3 盛土タイプ等分類及び保全対象との離隔確認を行う。各箇所について以下の盛土等のタイプに分類した上で、地形図等により保全対象との離隔が十分確保されているかを確認する。

- (1) 谷埋め盛土
- (2) 腹付け盛土
- (3) 平地盛土
- (4) 切土

なお、保全対象との離隔は、断面図及び平面図を作成し、崩壊土砂の移動方向、被害想定範囲を設定し、確認するものとする。断面図及び平面図は、申請書類等の活用、または、最新の DEM データ等により作成することとする。

4 前項の結果等により、優先度評価フローに従い優先度評価を実施し、評価結果を一覧表及び既存盛土等カルテに取りまとめる。なお、フローの判定基準等については、発注者と協議の上決定する。

(報告書作成)

第6条 本業務の成果品として、実施した内容について検討した経緯等含めとりまとめた概要書を作成するとともに業務内容をとりまとめ、報告書を作成する。本業務の成果のうち、GIS データのファイル形式はシェープファイルとする。また、GIS データ及び背景を国土地理院の 1/25,000 地形図とした PDF データで納品すること。

(打合せ)

第7条 打合せは、業務着手時、中間打合せ 1 回、成果物納入時の計 3 回実施するものとする。なお、業務着手時及び成果物納入時には、原則として管理技術者が立ち会うものとする。

(成果品)

第8条 本業務の成果品は、以下の通りとする。

- (1) 業務報告書 2 部
- (2) 各種電子データ (GIS データ含む) (DVD-R) 一式
- (3) その他協議の上、決定したもの 一式

既存盛土等一覧表

盛土番号	盛土 管理番号	基本情報			既存盛土等分布調査		
		土地の所在地及び地番		規制区域 の種別	盛土等の 面積※ (㎡)	盛土等の タイプ	区域指定 日との前後 関係
		市町村	詳細				
鳴門市M0001	20260001	鳴門市	大麻町板東	特盛	4,533	腹付け盛土	前
鳴門市M0002	20260002	鳴門市	大麻町板東	特盛	3,378	谷埋め盛土	前
鳴門市M0003	20260003	鳴門市	大麻町板東	特盛	5,693	腹付け盛土	前
鳴門市M0004	20260004	鳴門市	北灘町櫛木	宅造	6,418	腹付け盛土	前
鳴門市M0005	20260005	鳴門市	北灘町櫛木	宅造	3,245	平地盛土	前
鳴門市M0006	20260006	鳴門市	北灘町櫛木	宅造	5,271	平地盛土	前
鳴門市M0007	20260007	鳴門市	瀬戸町小島田	宅造	3,107	谷埋め盛土	前
鳴門市M0008	20260008	鳴門市	鳴門町土佐泊浦	特盛	58,823	谷埋め盛土	前
鳴門市M0009	20260009	鳴門市	鳴門町高島	宅造	20,053	谷埋め盛土	前
鳴門市M0010	20260010	鳴門市	鳴門町土佐泊浦	宅造	6,538	平地盛土	前
鳴門市M0011	20260011	鳴門市	北灘町櫛木	特盛	25,809	腹付け盛土	前
鳴門市M0012	20260012	鳴門市	瀬戸町明神	宅造	9,930	腹付け盛土	前
鳴門市M0013	20260013	鳴門市	瀬戸町堂浦	宅造	4,429	平地盛土	前
鳴門市M0014	20260014	鳴門市	瀬戸町明神	宅造	12,896	切土	前
鳴門市M0015	20260015	鳴門市	瀬戸町明神	宅造	45,808	谷埋め盛土	前
鳴門市M0016	20260016	鳴門市	瀬戸町明神	宅造	12,520	腹付け盛土	前
鳴門市M0017	20260017	鳴門市	撫養町木津	特盛	5,536	腹付け盛土	前
鳴門市M0018	20260018	鳴門市	撫養町木津	特盛	19,677	谷埋め盛土	前
鳴門市M0019	20260019	鳴門市	瀬戸町明神	宅造	11,447	切土	前
鳴門市M0020	20260020	鳴門市	瀬戸町明神	宅造	17,204	谷埋め盛土	前
鳴門市M0021	20260021	鳴門市	鳴門町土佐泊浦	宅造	13,151	平地盛土	前
鳴門市M0022	20260022	鳴門市	鳴門町三ツ石	宅造	15,612	谷埋め盛土	前
鳴門市M0023	20260023	鳴門市	北灘町折野	特盛	14,118	腹付け盛土	前
鳴門市M0024	20260024	鳴門市	大麻町檜	特盛	29,872	腹付け盛土	前
鳴門市M0025	20260025	鳴門市	撫養町木津	特盛	15,599	腹付け盛土	前
鳴門市M0026	20260026	鳴門市	撫養町木津	宅造	86,295	谷埋め盛土	前
鳴門市M0027	20260027	鳴門市	撫養町木津	宅造	23,915	谷埋め盛土	前
鳴門市M0028	20260028	鳴門市	撫養町木津	宅造	5,835	谷埋め盛土	前
鳴門市M0029	20260029	鳴門市	撫養町木津	宅造	28,335	切土	前
鳴門市M0030	20260030	鳴門市	鳴門町土佐泊浦	宅造	8,837	腹付け盛土	前
鳴門市M0031	20260031	鳴門市	里浦町里浦	宅造	3,989	腹付け盛土	前
鳴門市M0032	20260032	鳴門市	撫養町立岩	宅造	4,830	平地盛土	前
鳴門市M0033	20260033	鳴門市	撫養町南浜	宅造	5,942	平地盛土	前
鳴門市M0034	20260034	鳴門市	大麻町桧	宅造	3,406	平地盛土	前
鳴門市M0035	20260035	鳴門市	大麻町檜	宅造	14,430	腹付け盛土	前
鳴門市M0036	20260036	鳴門市	大麻町檜	宅造	6,196	切土	前
鳴門市M0037	20260037	鳴門市	大麻町板東	宅造	4,301	腹付け盛土	前
鳴門市M0038	20260038	鳴門市	大麻町板東	宅造	14,534	腹付け盛土	前
鳴門市M0039	20260039	鳴門市	大麻町板東	宅造	20,055	腹付け盛土	前
鳴門市M0040	20260040	鳴門市	大麻町板東	宅造	4,492	腹付け盛土	前
鳴門市M0041	20260041	鳴門市	大麻町板東	宅造	4,390	平地盛土	前
鳴門市M0042	20260042	鳴門市	大麻町大谷	宅造	6,664	腹付け盛土	前
鳴門市M0043	20260043	鳴門市	撫養町木津	宅造	4,688	平地盛土	前
鳴門市M0044	20260044	鳴門市	大津町大代	特盛	9,016	平地盛土	前
鳴門市M0045	20260045	鳴門市	大津町吉永	宅造	4,187	平地盛土	前
鳴門市M0046	20260046	鳴門市	大津町吉永	宅造	3,116	平地盛土	前
鳴門市M0047	20260047	鳴門市	大津町備前島	特盛	3,215	平地盛土	前
鳴門市M0048	20260048	鳴門市	撫養町斎田	宅造	3,485	平地盛土	前
鳴門市M0049	20260049	鳴門市	撫養町南浜	宅造	4,052	平地盛土	前
鳴門市M0050	20260050	鳴門市	里浦町里浦	宅造	4,597	平地盛土	前
鳴門市M0051	20260051	鳴門市	里浦町里浦	宅造	9,871	平地盛土	前
鳴門市M0052	20260052	鳴門市	大麻町板東	特盛	9,548	平地盛土	前
鳴門市M0053	20260053	鳴門市	大麻町東馬詰	宅造	3,697	平地盛土	前
鳴門市M0054	20260054	鳴門市	大麻町東馬詰	宅造	10,239	平地盛土	前
鳴門市M0055	20260055	鳴門市	大麻町東馬詰	宅造	3,715	平地盛土	前
鳴門市M0056	20260056	鳴門市	大麻町東馬詰	宅造	3,611	平地盛土	前
松茂町M0001	40110001	松茂町	長岸	特盛	12,186	平地盛土	前
松茂町M0002	40110002	松茂町	中喜来	宅造	3,304	平地盛土	前
松茂町M0003	40110003	松茂町	長岸	宅造	18,329	平地盛土	前
松茂町M0004	40110004	松茂町	長岸	宅造	8,099	平地盛土	前
松茂町M0005	40110005	松茂町	広島	宅造	5,797	平地盛土	前
松茂町M0006	40110006	松茂町	中喜来	宅造	5,425	平地盛土	前
松茂町M0007	40110007	松茂町	中喜来	宅造	5,740	平地盛土	前
松茂町M0008	40110008	松茂町	中喜来	宅造	17,554	平地盛土	前
松茂町M0009	40110009	松茂町	中喜来	宅造	10,907	平地盛土	前
松茂町M0010	40110010	松茂町	中喜来	宅造	7,020	平地盛土	前
松茂町M0011	40110011	松茂町	広島	宅造	13,174	平地盛土	前
松茂町M0012	40110012	松茂町	満穂	宅造	4,581	平地盛土	前
松茂町M0013	40110013	松茂町	満穂	宅造	7,764	平地盛土	前
松茂町M0014	40110014	松茂町	満穂	宅造	3,400	平地盛土	前
松茂町M0015	40110015	松茂町	広島	宅造	8,124	平地盛土	前
松茂町M0016	40110016	松茂町	笹木野	宅造	6,588	平地盛土	前
松茂町M0017	40110017	松茂町	豊岡	宅造	8,062	平地盛土	前
板野町M0001	40450001	板野町	大坂	特盛	5,235	腹付け盛土	前
板野町M0002	40450002	板野町	川端	宅造	24,901	谷埋め盛土	前
板野町M0003	40450003	板野町	羅漢	宅造	5,177	腹付け盛土	前
板野町M0004	40450004	板野町	那東	宅造	7,103	平地盛土	前
板野町M0005	40450005	板野町	川端	宅造	12,620	平地盛土	前
板野町M0006	40450006	板野町	犬伏	宅造	4,815	平地盛土	前
板野町M0007	40450007	板野町	犬伏	宅造	9,229	平地盛土	前
板野町M0008	40450008	板野町	大寺	宅造	4,853	平地盛土	前
板野町M0009	40450009	板野町	大寺	特盛	4,034	平地盛土	前
板野町M0010	40450010	板野町	川端	宅造	3,487	平地盛土	前
板野町M0011	40450011	板野町	川端	宅造	5,064	平地盛土	前
板野町M0012	40450012	板野町	中久保	宅造	6,390	平地盛土	前
板野町M0013	40450013	板野町	川端	宅造	22,270	平地盛土	前

既存盛土等カルテ(概要・総評)																M0000		様式 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
既存盛土等分布調査結果 <table><tr><td>盛土番号</td><td>M0000</td><td>所在地住所</td><td colspan="15">〇〇県△△市□□ ××-××-××</td></tr><tr><td>座標</td><td>北緯</td><td>〇〇° △△′ □□″</td><td>東経</td><td>●●° ▲▲′ ■■″</td><td>造成(許可)年代</td><td>H28</td><td colspan="11"></td></tr><tr><td>盛土等のタイプ</td><td>■ 盛土</td><td>(☐ 平地</td><td>■ 谷埋め</td><td>☐ 腹付け)</td><td>☐ 切土</td><td>☐ 土石の堆積</td><td colspan="11"></td></tr><tr><td rowspan="2">盛土等の形状</td><td>面積A</td><td>4,000</td><td>m²</td><td>幅W</td><td>40.0</td><td>m</td><td>距離d</td><td>100.0</td><td>m</td><td>のり面勾配</td><td>75.0</td><td>°</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>高さH</td><td>10.0</td><td>m</td><td>厚さD</td><td>2.0</td><td>m</td><td>原地盤勾配α</td><td>20.0</td><td>°</td><td>盛土量V</td><td>20,000.0</td><td>m³</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>周辺の保全対象</td><td>■ 住宅</td><td>■ 公共施設等</td><td colspan="3">通報・パトロール等の情報</td><td colspan="12">10/25通報あり</td></tr><tr><td>その他情報</td><td colspan="3">特になし</td><td colspan="3">調査対象選定理由</td><td colspan="11">3,000m2以上のため</td></tr></table> 応急対策の必要性判断結果 <table><tr><td>現地調査等の確認結果</td><td colspan="15">盛土上部の亀裂等の部分的な変状は見られるものの、崩壊は認められない。</td><td>応急対策の必要性</td><td>☐ 有</td><td>☒ 無</td></tr></table> 安全性把握調査の優先度評価結果 <table><tr><td rowspan="3">1)法令許可等の状況</td><td>①許可・届出の有無</td><td colspan="15">☒ 有 ☐ 無</td></tr><tr><td>②許可等の内容と現地状況の整合</td><td colspan="15">☒ 有 ☐ 無</td></tr><tr><td>③災害防止措置の有無</td><td colspan="15">☒ 有 ☐ 無 (☒ 崖面崩壊防止施設)</td></tr><tr><td>2)原地盤の勾配</td><td colspan="17">☒ 1/10より大きい ☐ 1/10以下</td></tr><tr><td>3)保全対象との離隔</td><td colspan="17">☒ 十分 ☐ 不十分</td></tr><tr><td rowspan="9">4) 盛土等の状況</td><td rowspan="2">(1)盛土、切土及び擁壁の変状</td><td colspan="15">☐ 既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている ☐ 崩壊を示唆する変状</td></tr><tr><td colspan="15">☒ その他部分的な変状 ☐ 無 (特になし(変状))</td></tr><tr><td rowspan="2">(2)湧水等</td><td colspan="15">☐ 湧水等有 ☒ 湧水等の可能性有 (☐ 地下水位高 ☒ 地下水位低) ☐ 無 (特になし(湧水))</td></tr><tr><td colspan="15">☐ 不十分 ☒ 十分 ☐ 無 (特になし(災害防止措置))</td></tr><tr><td rowspan="2">(4)盛土の下不安定な土層</td><td colspan="15">☐ 有 ☐ 無 ☒ 不明 (特になし(不安定土層))</td></tr><tr><td colspan="17">盛土上面及びのり面に部分的な変状が認められる。 【総評】 優先度区分 A2</td></tr></table>																		盛土番号	M0000	所在地住所	〇〇県△△市□□ ××-××-××															座標	北緯	〇〇° △△′ □□″	東経	●●° ▲▲′ ■■″	造成(許可)年代	H28												盛土等のタイプ	■ 盛土	(☐ 平地	■ 谷埋め	☐ 腹付け)	☐ 切土	☐ 土石の堆積												盛土等の形状	面積A	4,000	m ²	幅W	40.0	m	距離d	100.0	m	のり面勾配	75.0	°						高さH	10.0	m	厚さD	2.0	m	原地盤勾配α	20.0	°	盛土量V	20,000.0	m ³						周辺の保全対象	■ 住宅	■ 公共施設等	通報・パトロール等の情報			10/25通報あり												その他情報	特になし			調査対象選定理由			3,000m2以上のため											現地調査等の確認結果	盛土上部の亀裂等の部分的な変状は見られるものの、崩壊は認められない。															応急対策の必要性	☐ 有	☒ 無	1)法令許可等の状況	①許可・届出の有無	☒ 有 ☐ 無															②許可等の内容と現地状況の整合	☒ 有 ☐ 無															③災害防止措置の有無	☒ 有 ☐ 無 (☒ 崖面崩壊防止施設)															2)原地盤の勾配	☒ 1/10より大きい ☐ 1/10以下																	3)保全対象との離隔	☒ 十分 ☐ 不十分																	4) 盛土等の状況	(1)盛土、切土及び擁壁の変状	☐ 既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている ☐ 崩壊を示唆する変状															☒ その他部分的な変状 ☐ 無 (特になし(変状))															(2)湧水等	☐ 湧水等有 ☒ 湧水等の可能性有 (☐ 地下水位高 ☒ 地下水位低) ☐ 無 (特になし(湧水))															☐ 不十分 ☒ 十分 ☐ 無 (特になし(災害防止措置))															(4)盛土の下不安定な土層	☐ 有 ☐ 無 ☒ 不明 (特になし(不安定土層))															盛土上面及びのり面に部分的な変状が認められる。 【総評】 優先度区分 A2																	※様式6の図面を掲載		【位置図】		【平面図】		※様式2の図面を掲載	
盛土番号	M0000	所在地住所	〇〇県△△市□□ ××-××-××																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
座標	北緯	〇〇° △△′ □□″	東経	●●° ▲▲′ ■■″	造成(許可)年代	H28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
盛土等のタイプ	■ 盛土	(☐ 平地	■ 谷埋め	☐ 腹付け)	☐ 切土	☐ 土石の堆積																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
盛土等の形状	面積A	4,000	m ²	幅W	40.0	m	距離d	100.0	m	のり面勾配	75.0	°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	高さH	10.0	m	厚さD	2.0	m	原地盤勾配α	20.0	°	盛土量V	20,000.0	m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
周辺の保全対象	■ 住宅	■ 公共施設等	通報・パトロール等の情報			10/25通報あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他情報	特になし			調査対象選定理由			3,000m2以上のため																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
現地調査等の確認結果	盛土上部の亀裂等の部分的な変状は見られるものの、崩壊は認められない。															応急対策の必要性	☐ 有	☒ 無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1)法令許可等の状況	①許可・届出の有無	☒ 有 ☐ 無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	②許可等の内容と現地状況の整合	☒ 有 ☐ 無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	③災害防止措置の有無	☒ 有 ☐ 無 (☒ 崖面崩壊防止施設)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2)原地盤の勾配	☒ 1/10より大きい ☐ 1/10以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3)保全対象との離隔	☒ 十分 ☐ 不十分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4) 盛土等の状況	(1)盛土、切土及び擁壁の変状	☐ 既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている ☐ 崩壊を示唆する変状																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		☒ その他部分的な変状 ☐ 無 (特になし(変状))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	(2)湧水等	☐ 湧水等有 ☒ 湧水等の可能性有 (☐ 地下水位高 ☒ 地下水位低) ☐ 無 (特になし(湧水))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		☐ 不十分 ☒ 十分 ☐ 無 (特になし(災害防止措置))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	(4)盛土の下不安定な土層	☐ 有 ☐ 無 ☒ 不明 (特になし(不安定土層))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		盛土上面及びのり面に部分的な変状が認められる。 【総評】 優先度区分 A2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	【断面図】																		※様式6の図面を掲載																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
安全性把握調査結果																		経過観察結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
【地盤定数】																		待機中) ☐ 経過観察(詳細) ☐ 経過観察(概要)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><th></th><th>代表N値</th><th>単位体積重量(kN/m³)</th><th>粘着力(kN/m²)</th><th>内部摩擦角(°)</th><th>せん断波速比(Vs/Vv)</th><th>地盤時</th><th>地盤時</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			代表N値	単位体積重量(kN/m³)	粘着力(kN/m²)	内部摩擦角(°)	せん断波速比(Vs/Vv)	地盤時	地盤時	備考																																														経過観察状況																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	代表N値	単位体積重量(kN/m³)	粘着力(kN/m²)	内部摩擦角(°)	せん断波速比(Vs/Vv)	地盤時	地盤時	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
引継ぎ事項(点検時期、優先度評価区分の見直し等)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
安全対策状況																		復旧対策状況		維持管理状況																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
【総評】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

既存盛土等カルテ(既存盛土等分布調査結果)											M0000		様式2															
盛土番号		M0000		所在地住所		〇〇県△△市□□ ××-××-××					盛土等の形状		面積A		4,000 m ²		幅W		40.0 m		距離d		100.0 m		のり面勾配		75.0 °	
座標		北緯 〇〇° △△′ □□″		東経 ●●° ▲▲′ ■■″							高さH		10.0 m		厚さD		2.0 m		原地盤勾配α		20.0 °		盛土量V		20,000.0 m ³			
許可届出の有無				■ 有 □ 無		造成(許可)年代		H28					特記事項		(地域森林計画の対象となる民有林)													
盛土等のタイプ				■ 盛土 (□ 平地		■ 谷埋め □ 腹付け)		□ 切土		□ 土石の堆積		各種指定等		・各種指定の有無		■ 有 □ 無		■ 宅地造成等工事規制区域		■ 特定盛土等規制区域		■ 災害危険区域						
保 全 対 象	・住宅		■ 有 □ 無		(20)軒 (〇〇団地)		■ 避難所 (〇〇公民館)						・その他特記事項		—		(森林区域)		■ 土砂災害特別警戒区域 若しくは土砂災害警戒区域		■ 急傾斜地崩壊危険区域							
	・公共施設等		■ 有 □ 無		■ 緊急輸送路 (〇〇道)		■ 河川 (〇〇川)						通報・パトロール等の情報		10/25通報あり													
					■ 鉄道 (〇〇駅)								その他情報		特になし													
	・その他特記事項		—		(特になし)								調査対象選定理由		3,000m2以上のため													
【衛星画像による比較解析】											【数値標高の差分図】																	
【平面図】											【模式断面図】																	

【保全対象の確認】

盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説の表6.2を参考に
盛土等のタイプに応じた保全対象との離隔を確認

※保全対象(住宅・公共施設等)を図中に明示

[illegible]

既存盛土等カルテ(安全性把握調査の優先度評価(2))

M0000

様式5



写真1



写真2



写真3



写真4




写真5




写真6




写真7




写真8




写真9




写真10




写真11




写真12




写真13




写真14




写真15




写真16

既存盛土等カルテ(安全性把握調査(1))				M0000		様式6																																					
【位置図】			【表面波探査結果】																																								
本業務では使用しない																																											
【断面図】			【地盤定数】																																								
			<table><thead><tr><th></th><th>代表N値</th><th>単位体積重量 (kN/m^3)</th><th>粘着力 (kN/m^2)</th><th>内部摩擦角 ($^\circ$)</th><th>せん断波速度 (m/s)</th></tr></thead><tbody><tr><td>盛土</td><td>9</td><td>20 (試験値)</td><td>0 (試験値)</td><td>38 (試験値)</td><td>400以下</td></tr><tr><td>花崗岩</td><td>7</td><td>18.6 ($\times \times \times$)</td><td>59.5 ($\times \times \times$)</td><td>38.5 ($\times \times \times$)</td><td>—</td></tr><tr><td>〇〇</td><td>...</td><td>($\times \times \times$)</td><td>($\times \times \times$)</td><td>($\times \times \times$)</td><td>...</td></tr><tr><td>△△</td><td>...</td><td>($\times \times \times$)</td><td>($\times \times \times$)</td><td>($\times \times \times$)</td><td>...</td></tr><tr><td>□□</td><td>...</td><td>($\times \times \times$)</td><td>($\times \times \times$)</td><td>($\times \times \times$)</td><td>...</td></tr></tbody></table>						代表N値	単位体積重量 (kN/m^3)	粘着力 (kN/m^2)	内部摩擦角 ($^\circ$)	せん断波速度 (m/s)	盛土	9	20 (試験値)	0 (試験値)	38 (試験値)	400以下	花崗岩	7	18.6 ($\times \times \times$)	59.5 ($\times \times \times$)	38.5 ($\times \times \times$)	—	〇〇	...	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	...	△△	...	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	...	□□	...	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	...
	代表N値	単位体積重量 (kN/m^3)	粘着力 (kN/m^2)	内部摩擦角 ($^\circ$)	せん断波速度 (m/s)																																						
盛土	9	20 (試験値)	0 (試験値)	38 (試験値)	400以下																																						
花崗岩	7	18.6 ($\times \times \times$)	59.5 ($\times \times \times$)	38.5 ($\times \times \times$)	—																																						
〇〇	...	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	...																																						
△△	...	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	...																																						
□□	...	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	($\times \times \times$)	...																																						
			【総評】 - 盛土は、層厚が4～5m以上で、N値が3～50以上(平均9)であった。 - 盛土材は、No.1地点で礫質土、No.2地点で砂質土であった。 - 地下水位は、No.1地点でGL-1.35m、No.2地点でGL-1.5mと浅く、道路側溝には湧水も認められた。																																								

【解析モデル図】

本業務では使用しない

【安定計算結果】

	安全率	
	常時	地震時
ひな壇部分(上)	5.453	1.718
ひな壇部分(中)	4.691	1.452
ひな壇部分(下)	12.384	2.297
盛土全体	4.871	1.573

【総
評
】

・盛土全体およびひな壇部分をとる滑りを想定し、安定計算を実施した結果、いずれ滑り面でも常時および地震時の目標安全率を満足した。
・従って、当該盛土は、「崩壊の恐れがない」と判断する。

既存盛土等カルテ(経過観察)										M0000		様式8					
盛土等の概要										【経過観察記録写真】							
盛土番号		M0000				緯度		北緯 〇〇° △△′ □□″				着目箇所の変状状況が対比できる写真を撮影 ※ 作成上の留意事項 ※1 優先度調査段階に設定した着目点について、状況の変化が確認できる写真を記録する。 ※2 新たに変状が発見された場合は、新規着目点として追加する。					
所在地住所		〇〇県△△市□□ ××-××-××				経度		東経 ●●° ▲▲′ ■■″									
区分		☐ 経過観察(詳細)(安全性把握調査の待機中) ☒ 経過観察(詳細) ☐ 経過観察(概略)				安全性把握調査の優先度評価区分		A2									
経過観察状況										<着目点①>				<着目点①の変化>			
調査日時		2024/4/1 13:30				調査者(所属、氏名)		〇〇課 〇〇				写真					
天候		晴れ		調査日		1日		本業務では使用しない									
降雨記録		降水量(mm)		0		0											
安全性把握調査の優先度評価																	
2024/4/1 13:30																	
①盛土、切土及び擁壁の変状		☐ 既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている		☐ 崩壊を示唆する変状が認められる		☒ その分の状況が認められる		☐ 無		☐ は崩壊し始めている		☒ 変状が認められる		☐ 状況が認められる		☐ 無	
②湧水等の有無		☐ 湧水等有		☒ 湧水等の可能性有		☐ 湧水等無				☐ 湧水等有		☒ 湧水等の可能性有		☐ 湧水等無			
③災害防止措置が不十分か		☐ 不十分		☒ 十分		☐ 無				☐ 不十分		☒ 十分		☐ 無			
④盛土下の不安定な土層の有無		☐ 有		☐ 無		☒ 不明				☐ 有		☐ 無		☒ 不明			
【盛土平面図(写真位置図)】										経過観察結果							
※変状に着目点番号①～を付し、図面、写真と関連付ける。																	
																	
																	
																	
引継ぎ事項(点検時期、優先度評価区分の見直し等)																	
																	
																	
																	
経過観察後の優先度区分					A1					コメント: 特になし							