

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
落橋防止装置製作工		式		1			
製作(材料費) 落橋防止構造	A1橋台, P1橋脚, P2橋脚, A2橋台	式		1			
製作(材料費) 水平力分担構造	A1橋台, P1橋脚, P2橋脚, A2橋台	式		1			
製作(労務費)	A1橋台, P1橋脚, P2橋脚, A2橋台	式		1			
間接労務費		式		1			
亜鉛めっき加工		式		1			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製品輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送	工場製作品	t		2.2			
橋梁付属物工		式		1			
落橋防止装置工		式		1			
落橋防止構造 A1橋台, P1橋脚, P2橋脚, A2橋台	ブロック型ゴム被覆チェーン	組		18			
水平力分担構造 A1橋台, P1橋脚, P2橋脚, A2橋台	ストップ方式12基, アンカー方式12基	基		24			
沓座拡幅工		式		1			
沓座拡幅 A1橋台, A2橋台		箇所		2			
排水施設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
桁受水切処理		構造物		1			
既設排水管改良		構造物		1			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
吊足場	橋脚回り	m2		150			
単管足場		掛m2		20			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
近接調査計測		組		18			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査	横方向	m2		24			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 上皆津奥浦線（日浦橋） 海・相川 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
（現場原価）		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			