徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 名	：	R8警交　名田橋南詰交差点ほか集中制御機その他工事
工 事 箇 所	：	徳島市不動北町二丁目169番地1先北東方約120ﾒｰﾄﾙほか
工　　期	：	
設 計 金 額	：	￥　24,807,200

工 事 総 括 表

名　　称	摘要	数　量	単　位	単　価	金　額	備　　考
特 定 工 事	○	1	式		24,807,200	
県 単 独 工 事						
配 当 替 工 事						
合　　計					24,807,200	

内　訳　書

名　　称	摘要	金　額	備　　考
1 機 器 費	1 式	3,494,500	
2 直接工事費	1 式	8,378,394	
3 共通仮設費	1 式	1,647,000	(2)×　　19.66 %
4 現場管理費	1 式	5,528,000	(2+3)×　　55.14 %
5 一般管理費	1 式	3,504,106	(2+3+4)×　　22.53 %
工 事 価 格		22,552,000	
消費税相当額		2,255,200	10 %
合　　計		24,807,200	

明細書総括表

設計No.	交差点名	機器費	直接工事費				計
			材料費	労務費	運搬費	交通誘導費	
8116-273	名田橋南詰	679,000	462,489	646,611	0	31,420	1,819,520
8116-274	六道寺	95,000	277,564	202,876	0	12,355	587,795
8116-275	笠木	730,000	452,563	693,966	0	37,419	1,913,948
8116-276	西野	489,000	186,913	307,654	0	15,710	999,277
8116-277	馬道	95,000	277,564	210,898	0	9,355	592,817
8116-278	前須東	0	336,571	202,876	0	9,355	548,802
8116-279	春日	0	394,703	233,494	0	12,355	640,552
8116-280	千鳥ケ浜	338,000	304,093	393,701	0	26,828	1,062,622
8116-281	千鳥ケ浜西	0	112,809	158,949	0	12,355	284,113
8116-282	八幡神社北	95,000	341,579	202,876	0	12,355	651,810
8116-283	東中須	0	112,809	158,949	0	12,355	284,113
8116-284	亀浦神社前	390,000	293,560	447,497	0	22,065	1,153,122
8116-285	八木の鼻	0	336,571	202,876	0	9,355	548,802
8116-286	成当	583,500	43,857	154,007	0	4,237	785,601
計		3,494,500	3,933,645	4,217,230	0	227,519	11,872,894
			8,378,394				

明細書　　（ 設計書 No. 8116－273 ）　　場所　名田橋南詰

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
車両感知器	超音波式　1波用	3	基	195,000	585,000	
車両感知器	アーム　3．0M	1	本	94,000	94,000	
機器費小計					679,000	
2 材料費						
端子箱	強電用　差込式 30T	1	式	62,760	62,760	
端子箱	強電用　差込式 20T	1	式	41,460	41,460	
端子箱	強電用　差込式 12T	1	式	34,660	34,660	
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　2Sq × 4C	30	m	307	9,210	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
配管材料	感知器（28）	1	式	4,771	4,771	
配管材料	感知器（28）　共	2	式	16,674	33,348	共架柱
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		9,068	
材料費小計					462,489	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
車両感知器取付	超音波式アーム無・1波	1	式	75,830	75,830	
車両感知器撤去	超音波アーム無・1波・処分	1	式	15,166	15,166	
車両感知器取付	超音波式アーム無・共　1波	1	式	91,790	91,790	
車両感知器撤去	超音波式アーム無・共　1波・処分	1	式	18,358	18,358	
車両感知器取付	超音波式アーム有・共　1波	1	式	124,150	124,150	共架柱
車両感知器撤去	超音波アーム有・共　1波・処分	1	式	24,830	24,830	共架柱
端子箱結線	（その他柱）既設改良	1	式	18,860	18,860	
端子箱結線	（差込式）既設・取付結線	2	式	18,860	37,720	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	車両感知器	3	基	5,300	15,900	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		30,791	
労務費小計					646,611	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
車両感知器取付		3	式	4,237	12,711	
車両感知器撤去		3	式	2,118	6,354	
交通誘導費小計					31,420	
明細書合計					1,819,520	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－274 ）　　場所　六道寺

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
１ 機器費						
制御機付加機能	AB連動、現地改造	1	式	95,000	95,000	
機器費小計					95,000	
２ 材料費						
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV 2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV 5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
電線	FCPEV－NC 0．9－10P	10	m	491	4,910	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		5,442	
材料費小計					277,564	
３ 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		9,660	
労務費小計					202,876	
４ 運搬費						
運搬費小計						
５ 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					587,795	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－275 ）　　場所　笠木

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
車両感知器	超音波式　1波用	2	基	195,000	390,000	
車両感知器	アーム　3．0M	1	本	94,000	94,000	
車両感知器	アーム　7．0M	1	本	246,000	246,000	
機器費小計					730,000	
2 材料費						
端子箱	強電用　差込式 30T	1	式	62,760	62,760	
端子箱	強電用　差込式 12T	2	式	34,660	69,320	
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　2Sq × 4C	20	m	307	6,140	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
電線	FCPEV－NC　0．9－10P	10	m	491	4,910	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
配管材料	感知器（28）　共	2	式	16,674	33,348	共架柱
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		8,873	
材料費小計					452,563	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
UDルーター撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
車両感知器取付	超音波式アーム有・共　1波	2	式	124,150	248,300	共架柱
車両感知器撤去	超音波アーム有・共　1波・処分	2	式	24,830	49,660	共架柱
車両感知器撤去	光学式アーム有・共　1波・処分	3	式	32,628	97,884	
端子箱結線	（差込式）既設・取付結線	2	式	18,860	37,720	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	車両感知器	5	基	5,300	26,500	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	UDルーター	1	個	2,780	2,780	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		33,046	
労務費小計					693,966	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	大規模	1	式	12,237	12,237	
制御機撤去	大規模	1	式	6,118	6,118	
車両感知器取付		2	式	4,237	8,474	
車両感知器撤去		5	式	2,118	10,590	
交通誘導費小計					37,419	
明細書合計					1,913,948	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－276 ）　　場所　西野

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
車両感知器	超音波式　2波用	1	基	338,000	338,000	
車両感知器	アーム　6．0M	1	本	151,000	151,000	
機器費小計					489,000	
2 材料費						
端子箱	強電用　差込式 3OT	1	式	62,760	62,760	
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　2Sq × 7C	10	m	512	5,120	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	10	m	384	3,840	
電線	FCPEV－NC　0．9－10P	10	m	491	4,910	
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
配管材料	感知器（28）	1	式	4,771	4,771	
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		3,664	
材料費小計					186,913	
3 労務費						
制御機取付	単	1	式	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	式	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
車両感知器取付	超音波式アーム有・2波	1	式	115,870	115,870	
車両感知器撤去	超音波式アーム有・2波・処分	1	式	23,174	23,174	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	車両感知器	1	基	5,300	5,300	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		14,650	
労務費小計					307,654	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	T字路	1	式	6,237	6,237	
制御機撤去	T字路	1	式	3,118	3,118	
車両感知器取付		1	式	4,237	4,237	
車両感知器撤去		1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					15,710	
明細書合計					999,277	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－277 ）　　場所　馬道

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
制御機付加機能	AB連動、現地改造	1	式	95,000	95,000	
機器費小計					95,000	
2 材料費						
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV 2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV 5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
電線	FCPEV－NC 0．9－10P	10	m	491	4,910	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		5,442	
材料費小計					277,564	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
UDルーター撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	UDルーター	1	個	2,780	2,780	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		10,042	
労務費小計					210,898	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	T字路	1	式	6,237	6,237	
制御機撤去	T字路	1	式	3,118	3,118	
交通誘導費小計					9,355	
明細書合計					592,817	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－278 ）　　場所　前須東

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
機器費小計						
2 材料費						
端子箱	強電用　差込式 30T	1	式	62,760	62,760	
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		6,599	
材料費小計					336,571	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		9,660	
労務費小計					202,876	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	T字路	1	式	6,237	6,237	
制御機撤去	T字路	1	式	3,118	3,118	
交通誘導費小計					9,355	
明細書合計					548,802	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－279 ）　　場所　春日

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
機器費小計						
2 材料費						
端子箱	強電用　差込式 30T	1	式	62,760	62,760	
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
発々電源箱	Ｉ型ブレーカ付	1	式	56,992	56,992	
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		7,739	
材料費小計					394,703	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
発々電源箱取付		1	式	21,520	21,520	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
UDルーター撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	UDルーター	1	個	2,780	2,780	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		11,118	
労務費小計					233,494	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					640,552	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－280 ）　　場所　千鳥ケ浜

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
車両感知器	超音波式　2波用	1	基	338,000	338,000	
機器費小計					338,000	
2 材料費						
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　2Sq × 7C	10	m	512	5,120	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
電線	FCPEV－NC　0．9－10P	10	m	491	4,910	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（54）	1	式	14,551	14,551	
配管材料	感知器（28）　共	1	式	16,674	16,674	共架柱
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		5,962	
材料費小計					304,093	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
UDルーター撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
車両感知器取付	超音波式アーム無・共　2波	1	式	99,470	99,470	共架柱
車両感知器撤去	超音波式アーム無・共　2波・処分	2	式	19,894	39,788	共架柱
端子箱結線	（制御機）既設改良	1	式	24,240	24,240	
端子箱結線	（共架柱等）取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	車両感知器	2	基	5,300	10,600	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	UDルーター	1	個	2,780	2,780	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		18,747	
労務費小計					393,701	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	大規模	1	式	12,237	12,237	
制御機撤去	大規模	1	式	6,118	6,118	
車両感知器取付		1	式	4,237	4,237	
車両感知器撤去		2	式	2,118	4,236	
交通誘導費小計					26,828	
明細書合計					1,062,622	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－281 ）　　場所　千鳥ケ浜西

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
機器費小計						
2 材料費						
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV 2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV 5. 5Sq × 2C	10	m	384	3,840	
電線	FCPEV－NC 0. 9－10P	10	m	491	4,910	
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0. 02	1	式		2,211	
材料費小計					112,809	
3 労務費						
制御機取付	単	1	式	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	式	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
端子箱結線	（制御機）既設改良	1	式	24,240	24,240	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0. 05	1	式		7,569	
労務費小計					158,949	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					284,113	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－282 ）　　場所　八幡神社北

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
制御機付加機能	AB連動、現地改造	1	式	95,000	95,000	
機器費小計					95,000	
2 材料費						
端子箱	強電用　差込式 30T	1	式	62,760	62,760	
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
電線	FCPEV－NC　0．9－10P	10	m	491	4,910	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		6,697	
材料費小計					341,579	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		9,660	
労務費小計					202,876	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					651,810	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－283 ）　　場所　東中須

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
機器費小計						
2 材料費						
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV 2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV 5. 5Sq × 2C	10	m	384	3,840	
電線	FCPEV－NC 0. 9－10P	10	m	491	4,910	
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0. 02	1	式		2,211	
材料費小計					112,809	
3 労務費						
制御機取付	単	1	式	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	式	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
端子箱結線	（制御機）既設改良	1	式	24,240	24,240	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0. 05	1	式		7,569	
労務費小計					158,949	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					284,113	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－284 ）　　場所　亀浦神社前

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
車両感知器	超音波式　1波用	2	基	195,000	390,000	
機器費小計					390,000	
2 材料費						
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　2Sq × 4C	20	m	307	6,140	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
電線	FCPEV－NC　0．9－10P	10	m	491	4,910	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
配管材料	感知器（28）	2	式	4,771	9,542	
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		5,756	
材料費小計					293,560	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
車両感知器取付	超音波式アーム無・1波	2	式	75,830	151,660	
車両感知器撤去	超音波アーム無・1波・処分	2	式	15,166	30,332	
端子箱結線	（その他柱）既設改良	1	式	18,860	18,860	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	2	式	21,520	43,040	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	車両感知器	2	基	5,300	10,600	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		21,309	
労務費小計					447,497	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	T字路	1	式	6,237	6,237	
制御機撤去	T字路	1	式	3,118	3,118	
車両感知器取付		2	式	4,237	8,474	
車両感知器撤去		2	式	2,118	4,236	
交通誘導費小計					22,065	
明細書合計					1,153,122	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－285 ）　　場所　八木の鼻南

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
機器費小計						
2 材料費						
端子箱	強電用　差込式 30T	1	式	62,760	62,760	
端子箱	ONU収容箱	1	式	153,674	153,674	外配管を含む
計器箱		1	式	77,212	77,212	
電線	CVV　2Sq × 20C	10	m	1,430	14,300	
電線	CVV　5．5Sq × 2C	20	m	384	7,680	
LANケーブル	TPCC5－LAP	10	m	401	4,010	屋外用
配管材料	制御機（42）	1	式	10,336	10,336	
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		6,599	
材料費小計					336,571	
3 労務費						
制御機取付	集	1	式	83,110	83,110	
制御機撤去	集・処分	1	式	16,622	16,622	
GPSアンテナ取付		1	式	7,680	7,680	
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
回線箱撤去	処分	1	式	4,860	4,860	
ONU収容箱取付		1	式	24,300	24,300	
端子箱結線	（差込式）既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	回線箱	1	個	2,340	2,340	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		9,660	
労務費小計					202,876	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	T字路	1	式	6,237	6,237	
制御機撤去	T字路	1	式	3,118	3,118	
交通誘導費小計					9,355	
明細書合計					548,802	

明細書　　（ 設計書 No. 8116－286 ）　　場所　成当

名　称	概　要	数量	単位	単 価	金 額	備　考
1 機器費						
制御機付加機能	ギャップ感応	1	個	126,000	126,000	仕1012号
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号
制御機付加機能	中央定数設定	1	式	40,500	40,500	
車両感知器	超音波式　1波用	1	基	195,000	195,000	
車両感知器	アーム　6．0M	1	本	151,000	151,000	
機器費小計					583,500	
2 材料費						
電線	CVV－SS　2Sq × 4C	21	m	868	18,228	
電線	CVV　2Sq × 4C	10	m	307	3,070	
架線金物	引留・専用柱	1	式	2,193	2,193	
架線金物	引留・共架柱	1	式	2,833	2,833	
配管材料	感知器（28）　共	1	式	16,674	16,674	共架柱
雑材料	材料費 × 0．02	1	式		859	
材料費小計					43,857	
3 労務費						
車両感知器取付	超音波式アーム有・共　1波	1	式	124,150	124,150	共架柱
端子箱結線	（差込式）既設改良	1	式	13,480	13,480	
架空線架設	4C	17	m	532	9,044	
雑工事	労務費 × 0．05	1	式		7,333	
労務費小計					154,007	
4 運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
車両感知器取付		1	式	4,237	4,237	
交通誘導費小計					4,237	
明細書合計					785,601	