徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　正夫地すべり　三・井川井内東　斜面対策工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1		8,809,030		
法面工		式	1		8,809,030		
受圧板工		式	1		1,506,000		
鋼製受圧板		枚	6	251,000	1,506,000		単　1号 暫定単価
ｱﾝｶｰ工		式	1		7,303,030		
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:N=6本	式	1		1,705,700		内　1号 暫定単価
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:85.7m,杭径:90mm,杭長:85.7m,杭打込長(掘削長):85.7m	m	86	16,510	1,419,860		単　2号
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:33.1m,杭径:90mm,杭長:33.1m,杭打込長(掘削長):33.1m	m	33	20,330	670,890		単　3号
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:2.4m,杭径:90mm,杭長:2.4m,杭打込長(掘削長):2.4m	m	2	26,730	53,460		単　4号
ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:N=6本	本	6	17,450	104,700		単　5号
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ　24N/mm2　W/C=50.0%,圧縮強度:24N/mm2,圧縮強度:24N/mm2	m3	3	71,220	213,660		単　6号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回	1	53,900	53,900		単　7号
仮設進入路		m	46	45,490	2,092,540		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　正夫地すべり　三・井川井内東　斜面対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3	240	4,118	988,320		単　9号
直接工事費		式	1		8,809,030		
共通仮設		式	1		1,221,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,221,000		
純工事費		式	1		10,030,030		
現場管理費		式	1		4,305,000		
工事原価		式	1		14,335,030		
一般管理費等		式	1		3,264,970		
工事価格		式	1		17,600,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,760,000		
工事費計		式	1		19,360,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:N=6本	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ(材料費1)	123m,128m,123m	式	1		629,700		
ｱﾝｶｰ(材料費2)	6kg,6組,6組	式	1		634,400		
材料費(組) 角度調整台座 (ACD-SEC-A) φ58同等品		組	6	16,600	99,600		
材料費(組) 補剛板		組	6	11,000	66,000		
材料費(組) ざぶとん材		組	6	46,000	276,000		暫定単価
合計					1,705,700		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	鋼製受圧板		単位	枚	単位数量	1	単価	251,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板	ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ,20枚未満,標準	枚	1	25,700	25,700	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板歩掛を準用
鋼製受圧板（16C-425-C同等品）		枚	1	203,000	203,000	暫定単価
ざぶとん枠(KIT16C用　H=100同等品)		個	1	22,300	22,300	暫定単価
合計					251,000	
単価					251,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:85.7m,杭径:90mm,杭長:85.7m,杭打込長(掘削長):85.7m	単位	m	単位数量	1	単価	16,510

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,ﾚｷ質土	m	1	16,510	16,510	
合計					16,510	
単価					16,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:33.1m,杭径:90mm,杭長:33.1m,杭打込長(掘削長):33.1m	単位	m	単位数量	1	単価	20,330

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,軟岩	m	1	20,330	20,330	
合計					20,330	
単価					20,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:2.4m,杭径:90mm,杭長:2.4m, 杭打込長(掘削長):2.4m	単位	m	単位数量	1	単価	26,730

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,硬岩	m	1	26,730	26,730	
合計					26,730	
単価					26,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	ｱﾝｶｰ鋼材数量:N=6本	単位	本	単位数量	1	単価	17,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食,PC鋼線より線(工場組立), f<400kN,有り	本	1	17,450	17,450	
合計					17,450	
単価					17,450	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ　24N/mm2　W/C=50.0%,圧縮強度:24N/mm2,圧縮強度:24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	71,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ)		m3	1	71,220	71,220	
合計					71,220	
単価					71,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	単位数量	1	単価	53,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)	標準	回	1	53,900	53,900	
合計					53,900	
単価					53,900	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	仮設進入路		単位	m	単位数量	46	単価	45,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(地表)	傾斜地,標準	空m3	500	4,185	2,092,500	
合計					2,092,500	
単価					45,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	足場(ｱﾝｶｰ)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,118

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(ｱﾝｶｰ)	標準	空m3	1	4,118	4,118	
合計					4,118	
単価					4,118	円／空m3