

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 正夫地すべり 三・井川井内東 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
法面工		式		1			
受圧板工		式		1			
鋼製受圧板		枚		6			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=6本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:85.7m, 杭径:90mm, 杭長:85.7m, 杭打込長(掘削長):85.7m	m		86			
削孔(アンカー)	削孔長:33.1m, 杭径:90mm, 杭長:33.1m, 杭打込長(掘削長):33.1m	m		33			
削孔(アンカー)	削孔長:2.4m, 杭径:90mm, 杭長:2.4m, 杭打込長(掘削長):2.4m	m		2			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=6本	本		6			
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト 24N/mm ² W/C=50.0%, 圧縮強度:24N/mm ² , 圧縮強度:24N/mm ²	m ³		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 正夫地すべり 三・井川井内東 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ボーリングマシン移設		回		1			
仮設進入路		m		46			
足場(アンカー)		空m3		240			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]