徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鍋倉谷川　美・美馬谷ヨリ西他　河川護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		28,190,542		
河川土工		式	1		4,342,752		
掘削工		式	1		499,980		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	390	1,282	499,980		単　1号
盛土工		式	1		345,052		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50	6,384	319,200		単　2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	6	788.3	4,729		単　3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90	234.7	21,123		単　4号
法面整形工		式	1		640,120		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	550	872.9	480,095		単　5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	370	432.5	160,025		単　6号
残土処理工		式	1		2,857,600		
土砂等運搬 L=11.0km (工事用道路盛土含む)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	760	1,960	1,489,600		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鍋倉谷川　美・美馬谷ヨリ西他　河川護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 (工事用道路盛土含む)		m3	760	1,800	1,368,000		単　8号
護岸基礎工		式	1		940,252		
作業土工		式	1		940,252		
床掘り	土質:土砂	m3	500	235.7	117,850		単　9号
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3	40	3,175	127,000		単　10号
埋戻し 1.0m≦W＜4.0m	土質:土砂	m3	320	1,940	620,800		単　11号
埋戻し W≧4.0m	土質:土砂	m3	20	1,055	21,100		単　12号
基面整正		m2	111	482	53,502		単　13号
法覆護岸工		式	1		19,337,170		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		19,337,170		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m	139	14,080	1,957,120		単　14号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	5	78,700	393,500		単　15号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),遮水ｼｰﾄ:無し	m2	839	19,730	16,553,470		単　16号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鍋倉谷川　美・美馬谷ヨリ西他　河川護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	2	72,180	144,360		単　17号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	4	72,180	288,720		単　18号
付帯道路工		式	1		860,182		
作業土工		式	1		122,564		
床掘り	土質:土砂	m3	520	235.7	122,564		単　19号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		737,618		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	1,330	554.6	737,618		単　20号
構造物撤去工		式	1		1,105,706		
構造物取壊し工		式	1		1,105,706		
石積撤去 (t=200)		m3	3	1,282	3,846		単　21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（複合） ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		m3	58	14,890	863,620		単　22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（複合） ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		m3	16	14,890	238,240		単　23号
仮設工		式	1		1,604,480		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鍋倉谷川　美・美馬谷ヨリ西他　河川護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1		542,700		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	540	1,005	542,700		単　24号
水替工		式	1		329,280		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	16	20,580	329,280		単　25号
交通管理工		式	1		732,500		
交通誘導警備員 A		人日	15	17,900	268,500		単　26号
交通誘導警備員 B		人日	29	16,000	464,000		単　27号
直接工事費		式	1		28,190,542		
共通仮設		式	1		2,808,000		
共通仮設費		式	1		226,000		
技術管理費		式	1		226,000		
土質等試験費		式	1		226,000		内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,582,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　鍋倉谷川　美・美馬谷ヨリ西他　河川護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		30,998,542		
現場管理費		式	1		9,817,000		
工事原価		式	1		40,815,542		
一般管理費等		式	1		8,158,458		
工事価格		式	1		48,974,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,897,400		
工事費計		式	1		53,871,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226,000			
合計					226,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	872.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1	872.9	872.9	
合計					872.9	
単価					872.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	432.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1	432.5	432.5	
合計					432.5	
単価					432.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬 L=11.0km (工事用道路盛土含む)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,960	1,960	
合計					1,960	
単価					1,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	残土等処分 (工事用道路盛土含む)		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	埋戻し W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,175	3,175	
合計					3,175	
単価					3,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	埋戻し 1.0m≦W＜4.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,940	1,940	
合計					1,940	
単価					1,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	埋戻し W≧4.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,055

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1	1,055	1,055	
合計					1,055	
単価					1,055	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	単位	m	単位数量	10	単価	14,080

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1.6	87,950	140,720	
合計					140,720	
単価					14,080	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	78,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	78,700	78,700	
合計					78,700	
単価					78,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(	単位	m2	単位数量	1	単価	19,730

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm滑面ﾀｲﾌﾟ,再生砕石 RC-40,18-8-25(高炉),不要	m2	1	19,730	19,730	
合計					19,730	
単価					19,730	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	72,180

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	1	72,180	72,180	
合計					72,180	
単価					72,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	72,180

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	1	72,180	72,180	
合計					72,180	
単価					72,180	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	554.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1	554.6	554.6	
合計					554.6	
単価					554.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	石積撤去 （t=200）		単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（複合） ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物		単位	m3	単位数量	1	単価	14,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 （複合）	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,5.7以下	m3	1	14,887	14,887	
合計					14,887	
単価					14,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（複合） ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		単位	m3	単位数量	1	単価	14,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 （複合）	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,5.7以下	m3	1	14,887	14,887	
合計					14,887	
単価					14,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1,005

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	537.2	537.2	L=0.3km
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					1,004.3	
単価					1,005	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	16	単価	20,580

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	16	15,010	240,160	
合計					329,130	
単価					20,580	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日