

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		390			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		6			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		550			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		370			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=11.0km (工事用道路盛土含む)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		760			
残土等処分 (工事用道路盛土含む)		m3		760			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		500			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		40			
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3		320			
埋戻し W≧4.0m	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		111			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m		139			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-25(	m2		839			
現場打天端コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			
現場打天端コンクリート 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		4			
付帯道路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		520			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1, 330			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
石積撤去 (t=200)		m3		3			
コンクリート取壊（複合） コンクリート構造物		m3		58			
コンクリート取壊（複合） コンクリートブロック		m3		16			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		540			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		16			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日		15			
交通誘導警備員 B		人日		29			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鍋倉谷川 美・美馬谷ヨリ西他 河川護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			