徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（１）（企育）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,452,979		
舗装工		式	1		5,132,882		
舗装打換え工		式	1		5,132,882		
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2	1,020	1,597	1,628,940		単　1号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	41	6,720	275,520		単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	1,840	75,440		単　3号
下層路盤 不陸整正	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:10mm	m2	1,020	667.4	680,748		単　4号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	242	2,967	718,014		単　5号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	780	2,249	1,754,220		単　6号
道路付属施設工		式	1		20,380		
付属施設		式	1		20,380		
特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置		m2	2	10,190	20,380		単　7号
防草工		式	1		1,339,717		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（１）（企育）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地防草		式	1		1,339,717		
平地目地		m	376	1,576	592,576		単　8号
Ｌ型目地		m	381	1,961	747,141		単　9号
仮設工		式	1		960,000		
交通管理工		式	1		960,000		
交通誘導警備員		人日	60	16,000	960,000		単　10号
直接工事費		式	1		7,452,979		
共通仮設		式	1		1,217,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,217,000		
純工事費		式	1		8,669,979		
現場管理費		式	1		3,413,000		
工事原価		式	1		12,082,979		
一般管理費等		式	1		2,799,021		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（１）（企育）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		14,882,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,488,200		
工事費計		式	1		16,370,200		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	1,597

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1	1,597	1,597	
合計					1,597	
単価					1,597	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	6,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1	6,720	6,720	
合計					6,720	
単価					6,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,840	1,840	
合計					1,840	
単価					1,840	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	下層路盤 不陸整正	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	667.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	10mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1	667.4	667.4	
合計					667.4	
単価					667.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	2,967

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,967	2,967	
合計					2,967	
単価					2,967	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2,249

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,249	2,249	
合計					2,249	
単価					2,249	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置		単位	m2	単位数量	1	単価	10,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置,30cm×30cm	m2	1	10,190	10,190	
合計					10,190	
単価					10,190	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	平地目地		単位	m	単位数量	100	単価	1,576

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地張りｼｰﾄ 平地 改質アスファルト 幅150㎜		m	100	900	90,000	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 平地目地ｼｰﾄ用		L	5	1,710	8,550	
目地張り充填ｾﾒﾝﾄ 2L/袋		袋	10	1,300	13,000	
土木一般世話役		人	0.1	28,600	2,860	[ ][1]
普通作業員		人	1.7	24,100	40,970	[ ][1] 0.5+0.2+1.0
諸雑費(率)	5%	式	1		2,191.5	[1][ ]
合計					157,571.5	
単価					1,576	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	L型目地		単位	m	単位数量	100	単価	1,961

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地張りｼｰﾄ L型 改質アスファルト 幅150mm		m	100	680	68,000	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ L形目地張りｼｰﾄ用		kg	5	2,250	11,250	
目地張り充填ｾﾒﾝﾄ 2L/袋		袋	10	1,300	13,000	
接着剤 ｳﾚﾀﾝ系		kg	12	1,760	21,120	
ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ｼﾘｺﾝ系		本	20	945	18,900	
土木一般世話役		人	0.1	28,600	2,860	[ ][1]
普通作業員		人	2.4	24,100	57,840	[ ][1] 0.5+0.4+1.3+0.2
諸雑費(率)	5%	式	1		3,035	[1][ ]
合計					196,005	
単価					1,961	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日