

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線 阿南・那賀川 舗装修繕工事（１）（企 育）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:脱色アスファルト舗装	m2		1,020		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		41		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		41		
下層路盤 不陸整正	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:10mm	m2		1,020		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		242		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		780		
道路付属施設工		式		1		
付属施設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線 阿南・那賀川 舗装修繕工事（1）（企 育）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
特殊ブロック設置		m2		2		
防草工		式		1		
目地防草		式		1		
平地目地		m		376		
L型目地		m		381		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線 阿南・那賀川 舗装修繕工事（1）（企 育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			