工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2		798		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		32		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		32		
下層路盤 不陸整正	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:10mm	m2		798		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1	m2		164		
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		634		
防草工		式		1		
目地防草		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
平地目地		m		408		
Ｌ型目地		m		413		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ８阿土　阿南那賀川線　阿南・那賀川　舗装修繕工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		