徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・大松　河道掘削工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		20,362,458		
河川土工		式	1		7,658,180		
掘削工		式	1		430,680		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,200	358.9	430,680		単　1号
残土処理工		式	1		7,227,500		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,250	3,982	4,977,500		単　2号
残土等処分		m3	1,250	1,800	2,250,000		単　3号
仮設工		式	1		12,704,278		
工事用道路工		式	1		10,336,478		
工事用道路盛土（運搬）	施工幅員:4.0m以上	m3	950	1,561	1,482,950		単　4号
工事用道路盛土（設置）	施工幅員:4.0m以上	m3	860	234.7	201,842		単　5号
工事用道路盛土（撤去・処分）		m3	950	6,141	5,833,950		単　6号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	387	1,524	589,788		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・大松　河道掘削工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう （製作設置・撤去・運搬処分）	大型土のう規格:耐候性1年	袋	168	13,150	2,209,200		単　8号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬処分		t	0.4	46,870	18,748		単　9号
汚濁防止工		式	1		1,087,800		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m	60	18,130	1,087,800		単　10号
交通管理工		式	1		1,280,000		
交通誘導警備員		人日	80	16,000	1,280,000		単　11号
直接工事費		式	1		20,362,458		
共通仮設		式	1		2,748,020		
共通仮設費		式	1		1,020,020		
運搬費		式	1		808,020		
仮設材運搬費		t	67	12,060	808,020		単　12号
技術管理費		式	1		212,000		
土質等試験費		式	1		212,000		内　1号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　多々羅川　徳・大松　河道掘削工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,728,000		
純工事費		式	1		23,110,478		
現場管理費		式	1		6,900,000		
工事原価		式	1		30,010,478		
一般管理費等		式	1		5,605,522		
工事価格		式	1		35,616,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,561,600		
工事費計		式	1		39,177,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		212千円	式	1		212,000		
合計						212,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,982

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,982	3,982	
合計					3,982	
単価					3,982	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	工事用道路盛土（運搬）	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1,561

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂，土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,328	1,328	
合計					1,560.4	
単価					1,561	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	工事用道路盛土 （設置）	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	工事用道路盛土（撤去・処分）		単位	m3	単位数量	1	単価	6,141

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,982	3,982	
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					6,140.9	
単価					6,141	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	387	単価	1,524

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	387	403.6	156,193.2	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,120日,無,無	枚	84	5,160	433,440	
合計					589,633.2	
単価					1,524	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	大型土のう (製作設置・撤去・運搬処分)	大型土のう規格:耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	13,150

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	0.83	3,982	3,305.06	
処分費(m3)		m3	0.83	1,800	1,494	
合計					13,140.16	
単価					13,150	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	46,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,28.0km以下	t	1	12,670	12,670	
処分費(t)		t	1	34,200	34,200	
合計					46,870	
単価					46,870	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	単位	m	単位数量	1	単価	18,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	1	18,130	18,130	
合計					18,130	
単価					18,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,6.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2	4,530	9,060	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,060	
単価					12,060	円／t