

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		220			
基面整正		m2		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
土砂等運搬		m3		110			
残土等処分		m3		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工			式		1		
コンクリート			m3		38		
型枠			m2		140		
基礎砕石			m2		40		
足場			掛m2		70		
水抜きパイプ			m		11		
吸出し防止材			m2		0.9		
止水版			m		5		
目地材			m2		5		
仮設工			式		1		
伐竹除根工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
伐竹		m2		63			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]