徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	徳島農林事務所　農村整備第一担当
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島４
工期	
積算体系年月	令和８年８月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１０号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				95,476,700	
	・工事価格				86,797,000	
	・消費税相当額（１０％）				8,679,700	
	工事内容					

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			86,797,000	
2 ・工事原価			72,884,000	
3 純工事費			56,425,000	
4 ・・直接工事費			48,365,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	34,819,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	13,546,000	
7 ・・間接工事費			24,519,000	
8 ・・・共通仮設費			8,060,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
48,365,000×((10.830*1.300+0.000)*1.000*1.000*1.000)	14.080	%	6,810,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,250,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37)×(標準値)				
48,365,000×(0.000)	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			16,459,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
56,425,000×((29.170*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	29.170	%	16,459,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
72,884,000×(19.050*1.000＋0.04)	19.090	%	13,913,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			0	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
86,797,000×3.560	3.560	%	3,090,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				34,819,000	
・主桁工	1.000	式		34,819,000	
・・主桁工	1.000	式		15,355,000	
コンクリート 36-8-25（早強）　W/C≦55	93.000	m3	42,140	3,919,020	歩A・単A B単　1号
型枠	218.000	㎡	9,752	2,125,936	歩A・単A B単　2号
円筒型枠	44.800	m	39,900	1,787,520	歩A・単A B単　3号
水抜きパイプ	8.000	箇所	1,960	15,680	歩A・単A B単　4号
鉄筋工 SD345　D25	1.790	ton	284,185	508,691	歩A・単A B単　5号
鉄筋工 SD345　D19	0.225	ton	284,185	63,942	歩A・単A B単　6号
鉄筋工 SD345　D16	1.910	ton	284,185	542,793	歩A・単A B単　7号
鉄筋工 SD345　D13	4.940	ton	286,285	1,414,248	歩A・単A B単　8号
ＰＣケーブル工	297.000	m	11,276	3,348,972	歩A・単A B単　9号
ケーブル緊張	11.000	ケーブル	147,988	1,627,868	歩A・単A B単　10号
合　計				15,354,670	
・・地覆工	1.000	式		1,037,000	
コンクリート 24-12-25　W/C≦55	11.000	m3	38,280	421,080	歩A・単A B単　11号
型枠	37.000	㎡	9,752	360,824	歩A・単A B単　12号

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋工 SD345　D13	0.775	ton	329,549	255,400	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　13号
合　　計				1,037,304	
・・舗装工	1.000	式		782,000	
アスファルト舗装 基層　t=40　再生粗粒度As(20)	107.000	㎡	1,933	206,831	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　14号
アスファルト舗装 表層 t=35　再生密粒度As(20)	107.000	㎡	1,753	187,571	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　15号
防水層 シート	107.000	㎡	3,623	387,661	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　16号
合　　計				782,063	
・・防護柵工	1.000	式		2,934,000	
高欄兼用車両用防護柵設置工	55.000	m	53,342	2,933,810	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　17号
合　　計				2,933,810	
・・排水工	1.000	式		535,000	
排水工	3.000	箇所	178,404	535,212	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　18号
合　　計				535,212	
・・防水工	1.000	式		505,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水工	1.000	式	505,044	505,044	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　19号
合　　計				505,044	
・・支承工	1.000	式		8,480,000	
支承設置工	1.000	式	8,480,364	8,480,364	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　20号
合　　計				8,480,364	
・・伸縮工	1.000	式		1,737,000	
伸縮装置設置工	1.000	式	1,737,409	1,737,409	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　21号
合　　計				1,737,409	
・・パラペット工	1.000	式		3,454,000	
パラペット工 A1	1.000	式	1,631,008	1,631,008	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　22号
パラペット工 A2	1.000	式	1,823,472	1,823,472	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　23号
合　　計				3,454,480	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				13,546,000	
・工事用道路工	1.000	式		265,000	
・・工事用道路工	1.000	式		265,000	
掘削工	40.000	m3	2,448	97,920	歩A・単A B単　24号
盛土工	70.000	m3	915	64,050	歩A・単A B単　25号
基面整正	14.000	㎡	482	6,748	歩A・単A B単　26号
大型土のう工	53.000	袋	1,812	96,036	歩A・単A B単　27号
合　計				264,754	
・足場工	1.000	式		13,281,000	
・・足場工	1.000	式		2,220,000	
覆工板設置	241.000	㎡	1,107	266,787	歩A・単A B単　28号
覆工板撤去	241.000	㎡	682	164,362	歩A・単A B単　29号
覆工板 Ⅰ型　1000×2000×208　６ヶ月間	40.000	㎡	7,424	296,960	歩A・単A B単　30号
覆工板 Ⅱ型　1000×3000×208　６ヶ月間	201.000	㎡	7,424	1,492,224	歩A・単A B単　31号
合　計				2,220,333	
・・支保工 100日間	1.000	式		11,061,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
くさび結合支保設置・撤去工 3.6<H≦6.0	68.000	空m3	7,580	515,440	歩A・単A B単　32号
くさび結合支保設置・撤去工 6.0<H≦8.4	1,222.000	空m3	7,270	8,883,940	歩A・単A B単　33号
支柱受台設置・撤去工	193.000	m	6,999	1,350,807	歩A・単A B単　34号
支柱受台用H形鋼賃料 100日間	18.180	ton	17,123	311,296	歩A・単A B単　35号
合　計				11,061,483	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				1,250,000	
・共通仮設（積上）	1.000	式		1,250,000	
・・運搬費	1.000	式		1,250,000	
仮設材輸送	1.000	式	1,249,659	1,249,659	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　36号
合　　計				1,249,659	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート 36-8-25（早強）　W/C≦55		m3		歩A 1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	42,140	42,140	S単　58号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				42,140	
	単　　価				42,140	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	型枠		㎡		歩A 1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,752	9,752	S単　54号
	合　　計				9,752	
	単　　価				9,752	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	円筒型枠		m		歩A 1.000 m 当たり算出	
	円筒型枠 φ1050,,	1.000	m	39,900	39,900	S単　12号
	合　　計				39,900	
	単　　価				39,900	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	水抜きパイプ		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径30　長4.0m,,	1.400	本	1,400	1,960	Ｓ単　13号
	合　計				1,960	
	単　価				1,960	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345　D25		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁鉄筋加工組立工 SD345,D25	1.000	ton	284,185	284,185	Ｓ単　37号
	合　計				284,185	
	単　価				284,185	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345　D19		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁鉄筋加工組立工 SD345,D19	1.000	ton	284,185	284,185	Ｓ単　38号
	合　計				284,185	
	単　価				284,185	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345　D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁鉄筋加工組立工 SD345,D16	1.000	ton	284,185	284,185	Ｓ単　39号
	合　　計				284,185	
	単　　価				284,185	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345　D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁鉄筋加工組立工 SD345,D13	1.000	ton	286,285	286,285	Ｓ単　40号
	合　　計				286,285	
	単　　価				286,285	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	ＰＣケーブル工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	PCケーブル工	100.000	m	11,276	1,127,600	Ｔ単　1号
	合　　計				1,127,600	
	単　　価				11,276	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	ケーブル緊張		ケーブル		10.000 ケーブル	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル緊張工 2200kN型	10.000	ケーブル	147,988	1,479,880	Ｔ単　2号
	合　計				1,479,880	
	単　価				147,988	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	コンクリート 24-12-25　W/C≦55		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	38,280	38,280	Ｓ単　59号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				38,280	
	単　価				38,280	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,752	9,752	Ｓ単　54号
	合　計				9,752	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				9,752	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	鉄筋工 SD345　D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	329,549	329,549	Ｓ単　31号
	合　　計				329,549	
	単　　価				329,549	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
	アスファルト舗装 基層　t=40　再生粗粒度As(20)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし	1.000	㎡	1,933	1,933	Ｓ単　56号
	合　　計				1,933	
	単　　価				1,933	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	アスファルト舗装 表層 t=35　再生密粒度As(20)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,35mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし	1.000	㎡	1,753	1,753	Ｓ単　57号
	合　　計				1,753	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,753	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
	防水層 シート		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200㎡未満,－,夜間作業無し	1.000	㎡	3,623	3,623	Ｓ単　50号
	合　　計				3,623	
	単　　価				3,623	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
	高欄兼用車両用防護柵設置工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 橋梁用高欄 一体式	1.000	m	4,642	4,642	Ｓ単　55号
	高欄兼用車両用防護柵 C種　H=850,,	1.000	m	48,700	48,700	Ｓ単　16号
	合　　計				53,342	
	単　　価				53,342	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
	排水工		箇所		3.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水桝設置工	3.000	箇所	12,500	37,500	Ｔ単　6号

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水桝 FC250,,	3.000	個	125,000	375,000	S単　17号
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m,,	0.850	本	12,500	10,625	S単　18号
	取付金具 SS400,,	3.000	箇所	20,400	61,200	S単　19号
	六角ボルト（中） 径M12　長40mm　（黒皮）,,	6.000	本	14	84	S単　20号
	ナット M12×40,,	6.000	組	5	30	S単　21号
	コンクリートアンカー M12*100,,	6.000	本	119	714	S単　22号
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし	0.177	ton	282,823	50,060	S単　32号
	合　　計				535,213	
	単　　価				178,404	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
	防水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	導水管 φ18,,	60.400	m	740	44,696	S単　23号
	端部防水処理材	62.200	m	318	19,780	S単　24号
	成型目地材	53.400	m	450	24,030	S単　25号
	スラブドレーン ３６０,,	12.000	本	33,200	398,400	S単　26号
	フレキシブルチューブ φ20,,	6.600	m	2,640	17,424	S単　27号
	コンクリートアンカー M12*100,,	6.000	本	119	714	S単　22号

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				505,044	
	単　　価				505,044	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
	支承設置工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Ｂタイプ) ｺﾞﾑ支承Ｂタイプ(固定部),なし	2.000	個	2,405,091	4,810,182	Ｓ単　41号
	PC橋桁ゴム支承工(Ｂタイプ) ｺﾞﾑ被覆Ｂタイプ(可動部),なし	2.000	個	1,835,091	3,670,182	Ｓ単　42号
	合　　計				8,480,364	
	単　　価				8,480,364	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
	伸縮装置設置工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,－,夜間作業なし	9.000	m	47,100	423,900	Ｓ単　49号
	伸縮装置 50用,,	9.000	m	135,000	1,215,000	Ｓ単　28号
	シール材	12.600	L	6,000	75,600	Ｓ単　29号
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし	0.081	ton	282,823	22,909	Ｓ単　32号
	合　　計				1,737,409	
	単　　価				1,737,409	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
	パラペット工 A1		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	21.000	m3	38,280	803,880	S単　60号
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	54.000	㎡	9,752	526,608	S単　54号
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D29,SD345,なし	0.426	ton	239,475	102,016	S単　33号
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし	0.010	ton	282,823	2,828	S単　34号
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	0.138	ton	282,823	39,030	S単　35号
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	0.006	ton	282,823	1,697	S単　36号
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし	0.393	ton	282,823	111,149	S単　32号
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	0.132	ton	329,549	43,500	S単　31号
	普通丸鋼 SR235　径9,,	0.002	ton	150,000	300	S単　30号
	合　　計				1,631,008	
	単　　価				1,631,008	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
	パラペット工 A2		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	27.000	m3	38,280	1,033,560	S単　60号
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	81.000	㎡	9,752	789,912	S単　54号
	合　　計				1,823,472	
	単　　価				1,823,472	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
	掘削工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-	1.000	m3	2,448	2,448	S単　51号
	合　　計				2,448	
	単　　価				2,448	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
	盛土工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	914.6	915	S単　52号
	合　　計				915	
	単　　価				915	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	482	482	S単　53号
	合　　計				482	
	単　　価				482	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,812	1,812	S単　44号
	合　　計				1,812	
	単　　価				1,812	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
	覆工板設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし	1.000	㎡	1,107	1,107	S単　45号
	合　　計				1,107	
	単　　価				1,107	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
	覆工板撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし	1.000	㎡	682	682	S単　46号
	合　　計				682	
	単　　価				682	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
	覆工板 Ⅰ型　1000×2000×208　６ヶ月間		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製　［賃料］	1.000	㎡供用月	7,424	7,424	S単　2号
	合　　計				7,424	
	単　　価				7,424	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
	覆工板 Ⅱ型　1000×3000×208　６ヶ月間		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製　［賃料］	1.000	㎡供用月	7,424	7,424	S単　2号
	合　　計				7,424	
	単　　価				7,424	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
	くさび結合支保設置・撤去工 3.6<H≦6.0		空m3		歩A 1.000 空m3	当たり算出
	くさび結合支保 3.6<H≦6.0	1.000	空m3	7,580	7,580	T単　4号
	合　計				7,580	
	単　価				7,580	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
	くさび結合支保設置・撤去工 6.0<H≦8.4		空m3		歩A 1.000 空m3	当たり算出
	くさび結合支保 6.0<H≦8.4	1.000	空m3	7,270	7,270	T単　5号
	合　計				7,270	
	単　価				7,270	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
	支柱受台設置・撤去工		m		歩A 1.000 m	当たり算出
	支柱受台設置・撤去工	1.000	m	6,999	6,999	T単　3号
	合　計				6,999	
	単　価				6,999	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部４期地区
工事名	Ｒ８徳耕　広域　徳島東部４期　１の１工区橋梁上部架設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
	支柱受台用H形鋼賃料 100日間		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,－,100日,1回	1.000	ton	17,123	17,123	S単　43号
	合　　計				17,123	
	単　　価				17,123	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
	仮設材輸送		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,120kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,	50.810	ton	19,700	1,000,957	S単　47号
	0.0,0.0					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0	18.180	ton	13,680	248,702	S単　48号
	.0,0.0					
	合　　計				1,249,659	
	単　　価				1,249,659	