

R 8 徳耕 広域 徳島東部 4 期 1 の 1 工区橋梁上部架設工事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 主桁工				
(1)主桁工				
コンクリート	36-8-25 (早強) W/C $\leq$ 55	m ³	93.000	
型枠		m ²	218.000	
円筒型枠		m	44.800	
水抜きパイプ		箇所	8.000	
鉄筋工	SD345 D25	ton	1.790	
鉄筋工	SD345 D19	ton	0.225	
鉄筋工	SD345 D16	ton	1.910	
鉄筋工	SD345 D13	ton	4.940	
P C ケーブル工		m	297.000	
ケーブル緊張		ケーブル	11.000	
(2)地覆工				
コンクリート	24-12-25 W/C $\leq$ 55	m ³	11.000	
型枠		m ²	37.000	
鉄筋工	SD345 D13	ton	0.775	
(3)舗装工				
アスファルト舗装	基層 t=40 再生粗粒度 As(20)	m ²	107.000	
アスファルト舗装	表層 t=35 再生密粒度 As(20)	m ²	107.000	
防水層	シート	m ²	107.000	
(4)防護柵工				
高欄兼用車両用防護柵設置工		m	55.000	
(5)排水工				
排水工		箇所	3.000	

R 8 徳耕 広域 徳島東部 4 期 1 の 1 工区橋梁上部架設工事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(6)防水工				
防水工		式	1.000	
(7)支承工				
支承設置工		式	1.000	
(8)伸縮工				
伸縮装置設置工		式	1.000	
(9)パラペット工				
パラペット工	A1	式	1.000	
パラペット工	A2	式	1.000	
2. 工事用道路工				
(1)工事用道路工				
掘削工		m ³	40.000	
盛土工		m ³	70.000	
基面整正		m ²	14.000	
大型土のう工		袋	53.000	
3. 足場工				
(1)足場工				
覆工板設置		m ²	241.000	
覆工板撤去		m ²	241.000	
覆工板	I 型 1000×2000×208 6 ヶ月間	m ²	40.000	
覆工板	II 型 1000×3000×208 6 ヶ月間	m ²	201.000	
(2)支保工	100日間			
くさび結合支保設置・撤去工	3.6<H≤6.0	空m ³	68.000	
くさび結合支保設置・撤去工	6.0<H≤8.4	空m ³	1,222.000	

R 8 徳耕 広域 徳島東部 4 期 1 の 1 工区橋梁上部架設工事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
支柱受台設置・撤去工		m	193.000	
支柱受台用H形鋼賃料	100日間	ton	18.180	
4. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上)				
運搬費				
仮設材輸送		式	1.000	