

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		147			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		202			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		359			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		516			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		5			
交通誘導警備員 B		人日		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
高視認性区画線		施工方法区分:非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m		581		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]