

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 吉土 徳島鴨島線 吉・鴨島知恵島 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕						
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1.000		
建設汚泥		m		130.000		
舗装版破碎 一般部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m3		0.200		
舗装版破碎 乗入部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		160.000		
舗装版破碎 車道側	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		40.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m2		51.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		14.000		
不陸整正	補足材有、RC-30、28mm以上34mm未満	m3		14.000		
		m2		200.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層 一般部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		160.000		
表層 乗入部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		40.000		
不陸整正	補足材有、RM-30、28mm以上34mm未満	m2		51.000		
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		51.000		
表層 一般部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		51.000		
目地防草対策		式		1.000		
目地防草材		m		107.000		
縁石工		式		1.000		
縁石工		式		1.000		
歩車道境界ブロック 一般部	ブロック規格:防草縁石	m		107.000		
歩車道境界ブロック 切下部	ブロック規格:防草縁石	m		10.000		
歩車道境界ブロック 乗入部	ブロック規格:防草縁石	m		20.000		
構造物撤去工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
縁石撤去工		式		1.000		
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m		136.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間A	人日		2.000		
交通誘導警備員	昼間B	人日		10.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		