徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　汐谷　阿南・橘　砂防工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		23,447,988		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		22,739,962		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		22,739,962		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額:有り	m3	590	33,440	19,729,600		単　1号
止水板		m	27	4,284	115,668		単　2号
型枠		m2	250	10,950	2,737,500		単　3号
足場	キャットウォーク	m	54	2,911	157,194		単　4号
仮設工		式	1		708,026		
土留･仮締切工		式	1		63,926		
大型土のう	大型土のう規格:1t型	袋	68	940.1	63,926		単　5号
交通管理工		式	1		644,100		
交通誘導警備員	A	人日	19	17,900	340,100		単　6号
交通誘導警備員	B	人日	19	16,000	304,000		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８阿土　汐谷　阿南・橘　砂防工事（企育）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		23,447,988		
共通仮設		式	1		2,574,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,574,000		
純工事費		式	1		26,021,988		
現場管理費		式	1		9,159,000		
工事原価		式	1		35,180,988		
一般管理費等		式	1		7,296,012		
工事価格		式	1		42,477,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,247,700		
工事費計		式	1		46,724,700		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額:有り	単位	m3	単位数量	590	単価	33,440

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	30m3/日以上80m3/日未満,無,18-5-40(高炉B),有,一般養生,標準(1.0)	m3	590	33,440	19,729,600	
合計					19,729,600	
単価					33,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	止水板		単位	m	単位数量	27	単価	4,284

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	CC 300×7	m	13	5,860	76,180	
止水板 （材料費）		m	14	2,820	39,480	
合計					115,660	
単価					4,284	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工[砂防]	標準(1.0)	m2	1	10,950	10,950	
合計					10,950	
単価					10,950	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	足場	キャットウォーク	単位	m	単位数量	1	単価	2,911

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場設置･撤去[砂防]		m	1	2,911	2,911	
合計					2,911	
単価					2,911	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	大型土のう	大型土のう規格:1t型	単位	袋	単位数量	1	単価	940.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
合計					940.1	
単価					940.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日