徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　伊良原地すべり　つ・一宇伊良原　地下水排除工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1		4,707,983		
山腹水路工 流末処理工		式	1		3,747		
山腹暗渠工		式	1		3,747		
暗渠排水管		m	3	1,249	3,747		単　1号
孔口保護工		式	1		1,663		
孔口保護工		式	1		1,663		
拾石積		m2	0.3	5,544	1,663		単　2号
地下水排除工		式	1		2,590,904		
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1		2,284,088		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:集水井内,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径135mm	m	35.4	30,960	1,095,984		単　3号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄		m	525	816.1	428,452		単　4号
保孔管	施工場所:集水井内SGP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:無し,保孔管材質･種類(SGPの場合):各種,保孔管材質･種類(各種の場合):SGP100	m	36	7,432	267,552		単　5号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回	1	492,100	492,100		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　伊良原地すべり　つ・一宇伊良原　地下水排除工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水井工		式	1		306,816		
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	構造物種別:無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	3	42,140	126,420		単　7号 現場内小運搬含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増		m3	3	3,000	9,000		単　8号
型枠	円形型枠	m2	9	13,180	118,620		単　9号
足掛金具	SUS製, φ19mm, W=400mm	個	6	6,020	36,120		単　10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ23mm, L=150mm	孔	21	642.5	13,492		単　11号
差し筋	D13(SD345), L=300mm	t	0.006	309,100	1,854		単　12号
キャップ	SGP 80A用	個	1	1,310	1,310		単　13号
仮設工		式	1		2,068,697		
工事用道路工		式	1		1,741,657		
ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去		式	1		1,691,348		内　1号
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬		式	1		50,309		内　2号
水替工		式	1		327,040		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　伊良原地すべり　つ・一宇伊良原　地下水排除工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:常時排水	日	7	46,720	327,040		単　14号
構造物取壊し工		式	1		41,160		
構造物取壊し工		式	1		41,160		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 既設集水桝	人力運搬含む	m3	2	20,580	41,160		単　15号
排水構造物撤去工		式	1		1,812		
排水構造物撤去工		式	1		1,812		
暗渠排水管撤去		m	13	139.4	1,812		単　16号
直接工事費		式	1		4,707,983		
共通仮設		式	1		929,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		929,000		
純工事費		式	1		5,636,983		
現場管理費		式	1		2,608,000		
工事原価		式	1		8,244,983		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　伊良原地すべり　つ・一宇伊良原　地下水排除工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		1,981,017		
工事価格		式	1		10,226,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,022,600		
工事費計		式	1		11,248,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線選定　30°未満		m	82	192.15	15,756		
架設　30°未満		m	82	2,544	208,608		
撤去　30°未満		m	82	1,272	104,304		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料		式	1		1,362,680		
合計					1,691,348		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬			日	1	50,309	50,309		
合計						50,309		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	1,249

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,波状管,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径75mm,要,全ての費用	m	1	1,249	1,249	
合計					1,249	
単価					1,249	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	拾石積		単位	m2	単位数量	1	単価	5,544

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ15cm,18- 8-25(20),割栗石 50-150mm	m2	1	5,544	5,544	
合計					5,544	
単価					5,544	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:集水井内,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径135mm	単位	m	単位数量	1	単価	30,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	集水井内,ﾚｷ質土, φ135mm,50m/本以下	m	1	30,960	30,960	
合計					30,960	
単価					30,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄		単位	m	単位数量	525	単価	816.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄工	井内作業	m	525	528.1	277,252.5	
集水井内足場設置･撤去		回	3	50,390	151,170	
合計					428,422.5	
単価					816.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	保孔管	施工場所:集水井内SGP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:無し,保孔管材質･種類(SGPの場合):各種,保孔管材質･種類(各種の	単位	m	単位数量	1	単価	7,432

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	集水井内,SGP,無し,各種	m	1	7,432	7,432	
合計					7,432	
単価					7,432	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	492,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材	集水井内,標準	回	1	492,100	492,100	
合計					492,100	
単価					492,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	底張ｺﾝｸﾘｰﾄ 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	構造物種別:無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	42,140

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),養生無し,有り,全ての費用	m3	1	42,140	42,140	
合計					42,140	
単価					42,140	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増		単位	m3	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	1	3,000	3,000	
合計					3,000	
単価					3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	型枠	円形型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	13,180

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1	13,180	13,180	
合計					13,180	
単価					13,180	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	足掛金具	SUS製, φ19mm,W=400mm	単位	個	単位数量	1	単価	6,020

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具		個	1	6,020	6,020	
合計					6,020	
単価					6,020	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ23mm,L=150mm	単位	孔	単位数量	1	単価	642.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1	642.5	642.5	
合計					642.5	
単価					642.5	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	差し筋	D13(SD345),L=300mm	単位	t	単位数量	1	単価	309,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	1	309,100	309,100	
合計					309,100	
単価					309,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	キャップ	SGP 80A用	単位	個	単位数量	1	単価	1,310

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ		個	1	1,310	1,310	
合計					1,310	
単価					1,310	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	7	単価	46,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,15m,常時排水	日	7	34,010	238,070	
合計					327,040	
単価					46,720	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 既設集水桝	人力運搬含む	単位	m3	単位数量	1	単価	20,580

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,2 3.2以下	m3	1	14,068	14,068	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	60m以下	m3	1	6,507	6,507	
合計					20,575	
単価					20,580	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	暗渠排水管撤去		単位	m	単位数量	1	単価	139.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去,波状管,50～150mm	m	1	139.4	139.4	
合計					139.4	
単価					139.4	円／m