

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 伊良原地すべり つ・一字伊良原 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
山腹水路工 流末処理工		式		1			
山腹暗渠工		式		1			
暗渠排水管		m		3			
孔口保護工		式		1			
孔口保護工		式		1			
拾石積		m2		0.3			
地下水排除工		式		1			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング 排水ホーリング	施工場所:集水井内,土質区分:砂質土,呼び径:径135mm	m		35.4			
ホーリング洗浄		m		525			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 伊良原地すべり つ・一字伊良原 地下水排除工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
保孔管	施工場所:集水井内SGP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(SGPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の	m		36		
ボーリング 仮設機材		回		1		
集水井工		式		1		
底張コンクリート 底部コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
コンクリート小型車割増		m3		3		
型枠	円形型枠	m2		9		
足掛金具	SUS製, φ 19mm, W=400mm	個		6		
コンクリート削孔	φ 23mm, L=150mm	孔		21		
差し筋	D13(SD345), L=300mm	t		0.006		
キャップ	SGP 80A用	個		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 伊良原地すべり つ・一字伊良原 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
モノレール架設・撤去		式		1			
モノレール運搬		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:常時排水	日		7			
構造物取壊し工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し 既設集水桝	人力運搬含む	m3		2			
排水構造物撤去工		式		1			
排水構造物撤去工		式		1			
暗渠排水管撤去		m		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 伊良原地すべり つ・一字伊良原 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			