徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　九藤中谷　つ・一宇九藤中　流路工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1		5,715,654		
砂防土工		式	1		1,996,138		
掘削工		式	1		422,520		
掘削(砂防) 片切掘削	土質:土砂,施工数量:小規模	m3	110	2,012	221,320		単　1号
掘削(砂防) ｵｰﾌﾟﾝ掘削	土質:土砂,施工数量:小規模	m3	100	2,012	201,200		単　2号
盛土工		式	1		395,988		
盛土(採取土)	施工幅員:2.5m未満	m3	50	6,384	319,200		単　3号
盛土(採取土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20	788.3	15,766		単　4号
盛土(採取土)	施工幅員:4.0m以上	m3	260	234.7	61,022		単　5号
残土処理工		式	1		1,177,630		
土砂等運搬 流用土	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	170	2,971	505,070		単　6号
土砂等運搬 大型土のう	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	280	2,402	672,560		単　7号
流路護岸工		式	1		281,500		

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　九藤中谷　つ・一宇九藤中　流路工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物補修工		式	1		281,500		
3号充てん工	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60cm以下	m3	4	40,900	163,600		単　8号 暫定単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増		m3	4	3,000	12,000		単　9号
ひび割れ補修工	充てん工法　18kg	構造物	1	105,900	105,900		単　10号
仮設工		式	1		3,438,016		
工事用道路工		式	1		645,636		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置	m2	622	1,038	645,636		単　11号
仮水路工		式	1		246,444		
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(S) φ600	m	20	11,570	231,400		単　12号
暗渠排水管 支給品	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(W) φ600	m	20	752.2	15,044		単　13号
残土受入れ施設工		式	1		2,545,936		
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう(2.0t用)長期仮設(3年)対応	袋	256	7,940	2,032,640		単　14号
大型土のう 再設置	大型土のう規格:対候性大型土のう(2.0t用)長期仮設(3年)対応	袋	20	1,716	34,320		単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　九藤中谷　つ・一宇九藤中　流路工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう運搬		袋	256	1,871	478,976		単　16号
直接工事費		式	1		5,715,654		
共通仮設		式	1		1,792,742		
共通仮設費		式	1		664,742		
運搬費		式	1		664,742		
仮設材運搬費 敷鉄板		t	107	6,190	662,330		単　17号
仮設材運搬費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	指定地～現場	t	0.4	6,030	2,412		単　18号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,128,000		
純工事費		式	1		7,508,396		
現場管理費		式	1		3,423,000		
工事原価		式	1		10,931,396		
一般管理費等		式	1		2,556,604		
工事価格		式	1		13,488,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　九藤中谷　つ・一宇九藤中　流路工事（１）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,348,800		
工事費計		式	1		14,836,800		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削(砂防) 片切掘削	土質:土砂,施工数量:小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	2,012

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)	土砂,小規模	m3	1	2,012	2,012	
合計					2,012	
単価					2,012	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削(砂防) ｵｰﾌﾟﾝ掘削	土質:土砂,施工数量:小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	2,012

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)	土砂,小規模	m3	1	2,012	2,012	
合計					2,012	
単価					2,012	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	盛土(採取土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	盛土(採取土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	盛土(採取土)	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	土砂等運搬 流用土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,971

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	1	2,971	2,971	
合計					2,971	
単価					2,971	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬 大型土のう	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,402

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,402	2,402	
合計					2,402	
単価					2,402	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	3号充てん工	高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ60cm以下	単位	m3	単位数量	1	単価	40,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,各種,10m3以上100m3未満,一般養生,60mを超え120m以下,全ての費用	m3	1	40,900	40,900	暫定単価
合計					40,900	
単価					40,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増		単位	m3	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	1	3,000	3,000	
合計					3,000	
単価					3,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ひび割れ補修工	充てん工法　18kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	105,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以下,18kg	構造物	1	105,900	105,900	
合計					105,900	
単価					105,900	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置	単位	m2	単位数量	622	単価	1,038

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置	m2	622	207.9	129,313.8	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,100日,無,無	枚	67	4,300	288,100	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,100日,有,450日,無	枚	67	3,400	227,800	
合計					645,213.8	
単価					1,038	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(S) φ600	単位	m	単位数量	1	単価	11,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,波状管,ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径600mm, 要,全ての費用	m	1	11,570	11,570	
合計					11,570	
単価					11,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	暗渠排水管 支給品	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(W) φ600	単位	m	単位数量	1	単価	752.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,波状管,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径600mm, 要,全ての費用	m	1	604.8	604.8	
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t, 無し,6.0km以下	t	0.012	2,895	34.74	
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t	t	0.012	9,385	112.62	
合計					752.16	
単価					752.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう(2.0t用)長期仮設(3年)対応	単位	袋	単位数量	1	単価	7,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設3年,流用土,5m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	袋	1	7,940	7,940	
合計					7,940	
単価					7,940	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	大型土のう 再設置	大型土のう規格:対候性大型土のう(2.0t用)長期仮設(3年)対応	単位	袋	単位数量	1	単価	1,716

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	1,716	1,716	
合計					1,716	
単価					1,716	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	大型土のう運搬		単位	袋	単位数量	256	単価	1,871

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t,無し,2.0km以下	t	508	942.4	478,739.2	
合計					478,739.2	
単価					1,871	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	仮設材運搬費 敷鉄板		単位	t	単位数量	1	単価	6,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,20km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,690	4,690	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
合計					6,190	
単価					6,190	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	仮設材運搬費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	指定地～現場	単位	t	単位数量	1	単価	6,030

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,4.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1	4,530	4,530	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
合計					6,030	
単価					6,030	円／t