

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) 片切掘削	土質:土砂, 施工数量:小規模	m3		110			
掘削(砂防) オープン掘削	土質:土砂, 施工数量:小規模	m3		100			
盛土工		式		1			
盛土(採取土)	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
盛土(採取土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
盛土(採取土)	施工幅員:4.0m以上	m3		260			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 流用土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬 大型土のう	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
流路護岸工		式		1			
構造物補修工		式		1			
3号充てん工	高流動コンクリート, スランプ フロ-60cm以下	m3		4			
コンクリート小型車割増		m3		4			
ひび割れ補修工	充てん工法 18kg	構造物		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	m2		622			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(S) φ 600	m		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
暗渠排水管 支給品	高密度ポリエチレン管(W) φ 600	m		20			
残土受入れ施設工		式		1			
大型土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう(2.0t用)長期仮設(3年)対応	袋		256			
大型土のう 再設置	大型土のう規格:対候性大型土のう(2.0t用)長期仮設(3年)対応	袋		20			
大型土のう運搬		袋		256			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費 敷鉄板		t		107			
仮設材運搬費 高密度ポリエチレン管	指定地～現場	t		0.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			