徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・広島　幹線流量計更新工事（２）					事業区分	下水道工事(３)
						工事区分	電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器費)		式	1		5,910,000		
計装設備		式	1		5,910,000		
検出器類		式	1		5,910,000		
流量計変換器		組	1	2,760,000	2,760,000		単　1号
流量変換器盤 (屋外柱上型流量計盤)		面	1	2,610,000	2,610,000		単　2号
潜水超音波式水位センサ		組	1	540,000	540,000		単　3号
機器費計（工場製作原価）		式	1		5,910,000		
電気設備		式	1		644,085		
工場製品輸送工		式	1		5,320		
輸送工		式	1		5,320		
輸送費		t	0.2	26,600	5,320		単　4号
計装設備工		式	1		537,065		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・広島　幹線流量計更新工事（２）					事業区分	下水道工事(３)
						工事区分	電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
計装設備設置工		式	1		437,560		
流量変換器盤設置		面	1	148,500	148,500		単　5号
流量計専用ケーブル設置		m	25	617.2	15,430		単　6号
水位センサ設置		組	1	69,630	69,630		単　7号
材料費	センサ取付金具	式	1		204,000		内　1号
計装設備撤去工		式	1		76,825		
流量変換器盤撤去		面	1	52,140	52,140		単　8号
流量計専用ケーブル撤去		m	25	247.4	6,185		単　9号
水位センサ撤去		組	1	23,410	23,410		単 10号
現場発生品運搬		t	0.2	14,650	2,930		単 11号
スクラップ控除		t	0.2	-39,200	-7,840		単 12号
単体調整		式	1		22,680		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・広島　幹線流量計更新工事（２）					事業区分	下水道工事(３)
						工事区分	電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流量計変換器調整		組	1	22,680	22,680		単 13号
仮設工		式	1		101,700		
交通管理工		式	1		101,700		
交通誘導警備員	A(昼間)	人日	3	17,900	53,700		単 14号
交通誘導警備員	B(昼間)	人日	3	16,000	48,000		単 15号
直接工事費		式	1		644,085		
共通仮設		式	1		294,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		294,000		
純工事費		式	1		717,000		
現場管理費		式	1		717,000		
据付間接費		式	1		359,000		
据付（技術者）間接費		式	1		270,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　旧吉野川流域下水道　松・広島　幹線流量計更新工事（２）					事業区分	下水道工事（３）
						工事区分	電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付（機器）間接費		式	1		89,000		
工事原価		式	1		2,014,085		
一般管理費等		式	1		508,915		
工事価格		式	1		8,433,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		843,300		
工事費計		式	1		9,276,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

内　1号	材料費		センサ取付金具					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 センサ取付金具(管径：φ400)			組	1	204,000	204,000		
合計						204,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　1号	流量計変換器	単位	組	単位数量	1	単価	2,760,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費(組)		組	1	2,760,000	2,760,000	
合計					2,760,000	
単価					2,760,000	円/組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　2号	流量変換器盤 (屋外柱上型流量計盤)	単位	面	単位数量	1	単価	2,610,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費(面)		面	1	2,610,000	2,610,000	
合計					2,610,000	
単価					2,610,000	円/面

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　3号	潜水超音波式水位センサ	単位	組	単位数量	1	単価	540,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費(組)		組	1	540,000	540,000	
合計					540,000	
単価					540,000	円/組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　4号	輸送費	単位	t	単位数量	1	単価	26,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		t	1	26,600	26,600	
合計					26,600	
単価					26,600	円/ｔ

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　5号	流量変換器盤設置	単位	面	単位数量	1	単価	148,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.3	40,500	52,650	
電工		人	3.6	26,600	95,760	
合計					148,410	
単価					148,500	円/面

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　6号	流量計専用ケーブル設置	単位	m	単位数量	100	単価	617.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.32	26,600	61,712	
合計					61,712	
単価					617.2	円/m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　7号	水位センサ設置	単位	組	単位数量	1	単価	69,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.78	40,500	31,590	
電工		人	1.43	26,600	38,038	
合計					69,628	
単価					69,630	円/組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　8号	流量変換器盤撤去	単位	面	単位数量	1	単価	52,140

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.96	26,600	52,136	
合計					52,136	
単価					52,140	円/面

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　9号	流量計専用ケーブル撤去	単位	m	単位数量	100	単価	247.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.93	26,600	24,738	
合計					24,738	
単価					247.4	円/m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　10号	水位センサ撤去	単位	組	単位数量	1	単価	23,410

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.88	26,600	23,408	
合計					23,408	
単価					23,410	円/組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　11号	現場発生品運搬	単位	t	単位数量	1	単価	14,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1	8,784	8,784	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t、有り、11.5km以下	t	1	5,858	5,858	
合計					14,642	
単価					14,650	円/t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　12号	スクラップ控除	単位	t	単位数量	1	単価	-39,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ ヘビーH1		t	1	-39,200	-39,200	
合計					-39,200	
単価					-39,200	円/t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　13号	流量計変換器調整	単位	組	単位数量	1	単価	22,680

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.56	40,500	22,680	
合計					22,680	
単価					22,680	円/組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　14号	交通誘導警備員　　A(昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円/人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	

単　15号	交通誘導警備員　B(昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円/人日