

令和8年度

R8三林 倒木対策 三好市漆川 委託業務 概要書

道 名 県道大利辻線

施行地 徳島県三好市池田町漆川

徳島県

事業説明書

事業箇所	委託業務箇所	県道 大利辻線(三好市漆川地区)						
	所在地	三好市池田町漆川						
事業の内訳	事業種	全伐、素材運搬			面積	0.2785ha (557m×5m)		備 考
	樹 種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	ス ギ	154本	128.62m ³	154本	128.62m ³	128.62m ³	100%	
	ヒノキ	118本	53.15m ³	118本	53.15m ³	53.15m ³	100%	
	マツ	14本	15.41m ³	14本	15.41m ³	15.41m ³	100%	
	雑木	34本	3.04m ³	34本	3.04m ³	3.04m ³	100%	
	計	320 本	200.22m ³	320 本	200.22m ³	200.22m ³	100%	
施業方法	人力伐採(補助的にグラブプル使用、一部クレーン車及び高所作業車使用)							
事業期間	契約日の翌日 から 令和9年 2月 25日							
その他	本事業は県道の山側及び谷側5.0m幅で行う全伐及び素材運搬である。 伐倒は主にチェーンソーで行い補助的にグラブプルを用いる。また、一部クレーン車及び高所作業車を使用する。 ガードレールや電話線等が通っている区間は、事前に安全措置を講ずる必要がある。 スギ、ヒノキ、マツ、雑木については、用材として利用できないものは、チップ材として搬出すること。							

内 訳 表

区分	名称	種別	数量	単位	金額	摘要
直接工事	伐木造材		320.00	本		明細表第1号から第2号まで
	素材運搬		1.00	式		明細書第3号
	安全維持管理		1.00	式		明細書第4号
小計						
間接工事	共通仮設費		8.40	%		徳島県営林事業設計積算要領第5-3-1 直接工事費の8.4%
	現場監督費		23.10	%		徳島県営林事業設計積算要領第5-3-2 (直接工事＋共通仮設費)の21% R7治山林道必携上巻P53一般交通影響(2)-2 補正係 数1.1 $21\% \times 1.1 = 23.1\%$
	社会保険料等		18.00	%		徳島県営林事業設計積算要領第5-3-3 (直接工事＋共通仮設費)の18%
小計						
工事価格						
消費税相当額			10.00	%		
本工事費計						

明 細 書

第 1 号

伐木・造材

名称	種別(径級)	数量	単位	単価	金額	単価表No.	備考
伐木(針葉樹)	10cm未満	9.00	本				
	10cm以上16cm未満	37.00	本				
	16cm以上22cm未満	43.00	本				
	22cm以上28cm未満	51.00	本				
	28cm以上	146.00	本				
プロセッサ造材(スギ・ヒノキ)		181.77	m3				
造材(マツ)	10cm以上16cm未満	0.13	m3				
	28cm以上	15.28	m3				
伐木・造材(雑木)	20cm以下	0.88	m3				
	21cm以上～30cm以下	0.97	m3				
	31cm以上～40cm以下	1.19	m3				
合計							

明 細 書

第 2 号

伐木・造材(土場整理・機械補助等)

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表No.	備考
山土場整理		200.22	m3				
灌木伐採		2,785.00	m2				557m*幅5m
斜面整理		2,785.00	m2				557m*幅5m
土場集積(伐倒補助・搬出)	グラップル作業	9.00	日				
伐採補助	高所作業車作業	9.00	日				
伐採補助	クレーン作業	9.00	日				
グラップル・プロセッサ回送	10t車 20kmまで	4.00	回				各1台 往復
合計							

明 細 書

第 3 号

素材運搬

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表No.	備考
トラック積込	グラップル作業	200.22	m3				
素材運搬(針葉樹)	4t車 40kmまで スギ・ヒノキ・マツ	197.18	m3				
素材運搬(広葉樹)	4t車 40kmまで 雑木	3.04	m3				
合計							

明 細 書

第 4 号

安全維持管理費

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表No.	備考
県道清掃		144.00	回				1日8回×18日=144
ガードマン	交通誘導指導警備員B	54.00	人				両側の出入口、作業箇所付近に1人づつ配備 3人・日×18日=54人
合計							