

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 (R 8 災 1 2) 道路復旧工	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良							
道路土工			式		1		
			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		120		
路体盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		20		
路床盛土工			式		1		
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		10		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110		
残土等処分			m3		110		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 (R 8 災 1 2) 道路復旧工				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別						数量 (前回)	数量増減	摘要
石・ブロック積(張)工								
作業土工								
					式	1		
					式	1		
床掘り								
					m3	20		
埋戻し								
					m3	10		
基面整正								
					m2	9		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)								
					式	1		
現場打基礎コンクリート								
					m	10		
現場打小口止コンクリート								
					m3	3		
目地板								
					m2	12		
コンクリート(間知)ブロック積								
					m2	51		
胴込・裏込材(砕石)								
					m3	23		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 (R 8 災 1 2) 道路復旧工 事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
足場工		単管傾斜					
現場打天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	掛m2		50		
構造物撤去工			m3		1		
防護柵撤去工			式		1		
			式		1		
防護柵撤去 (かゝートレベル)		Gr-C-4E	m		16		
現場発生品運搬		発生材種類:かゝートレベル	t		0.26		
スクラップ 控除			t		0.26		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		13		
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		10		
運搬処理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 (R 8 災 1 2) 道路復旧工	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)
数量増減					
敷運搬		殻種別:アスファルト殻			
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	1	
汚泥処分費		舗装版切断排水	m3	1	
			t	0. 02	
雑工					
			式	1	
取付工					
			式	1	
練石積		t=20cm	m2	24	
足場工		単管傾斜			
			掛m2	24	
舗装					
			式	1	
舗装工					
			式	1	
アスファルト舗装工					
			式	1	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシャー RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	13	

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 事			(R 8 災 1 2) 道路復旧工			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)				路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		13		
表層(車道・路肩部)				材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		13		
縁石工					式		1		
縁石工					式		1		
アスカープ				材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満	m		11		
防護柵工					式		1		
路側防護柵工					式		1		
ガードレール				ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		11		
ガードレール				ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		5		
防護柵基礎ブロック				基本, L=2000	m		8		
防護柵基礎ブロック				左右止め, L=1500	m		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 (R 8 災 1 2) 道路復旧工 事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別					単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費									
共通仮設					式		1		
共通仮設費					式		1		
準備費					式		1		
立木伐採費					式		1		
木根等運搬費					t		1		
木根等処分費					t		1		
営繕費					式		1		
洋式ト化					式		1		
共通仮設費 (率計上)					式		1		
純工事費					式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 (R 8 災 1 2) 道路復旧工 事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費										
工事原価						式		1		
								1		
								1		
一般管理費等						式				
工事価格						式		1		
								1		
								1		
消費税額及び地方消費税額						式				
工事費計						式		1		