見積参考資料

工事名　Ｒ８企総管　日野谷発電所　１号水圧鉄管外面塗装工事

◇経費情報◇

工種区分	小容量放流設備
単価地区	那賀１
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　日野谷発電所　１号水圧鉄管外面塗装工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
小容量放流設備据付		式	1				
現場塗替塗装工		式	1				
清掃・水洗い		m2	630				単　1号
循環式ブラスト工法		m2	630				単　2号
研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込み		m2	630				単　3号
現場塗替塗装(大容量放流管)	現場塗替塗装系(文字入力):Ｃ－１ｂ	m2	630				単　4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	14				単　5号
交通誘導警備員	B	人日	28				単　6号
足場工		式	1				
足場	単管傾斜足場	掛m2	570				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　日野谷発電所　１号水圧鉄管外面塗装工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
板張保護工		m2	900				単　8号
シート保護工		m2	1,290				単　9号
環境対策工		式	1				
環境対策資機材		式	1				内　1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
安全衛生保護具		式	1				内　2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　日野谷発電所　１号水圧鉄管外面塗装工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	環境対策資機材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉛対応集塵装置賃料		台・月	1				
鉛対応集塵機用　ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ・ﾊﾟｯｷﾝ		本	16				
ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料		台・月	1				
ｴｱｰｼｬﾜｰ用 1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	2				
ｴｱｰｼｬﾜｰ用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	1				
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ		箇所	1				
真空掃除機賃料　1台		月	1				
真空掃除機用 1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	2				
掃除機用 2次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	1				
掃除機用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ		個	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	安全衛生保護具

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護服（上下）		着	72				
送気ﾕﾆｯﾄ　接続器共		組	12				
定置式　ろ過筒（4人用） ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む		台	3				
ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ φ9		本	12				
ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ φ19		本	3				
防塵ﾏｽｸ		個	12				
防塵ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ		個	96				
防護手袋		組	384				
防護長靴		足	12				
ドラム缶		缶	15				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	清掃・水洗い		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替水洗い清掃		m2	1			単　10号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	循環式ブラスト工法		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
循環式ブラスト		m2	1			単　11号
諸雑費		式	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込み		単位	m2	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込		式	1			単　12号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	現場塗替塗装(大容量放流管)	現場塗替塗装系(文字入力):Ｃ－１ｂ	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替塗装	計上しない,計上しない,計上する,ｴｱﾚｽ,60m2以上,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,計上する,ｴｱﾚｽ,60m2以上,変性ｴﾎﾟｷｼ樹	m2	1			単　13号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　14号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　15号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1			単　16号
合計						
単価						円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	板張保護工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
板張防護工	設置･撤去･賃料,4月,両側朝顔	m2	1			単　17号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	シート保護工		単位	m2	単位数量	1,290	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護工（側面）	4月	ｍ２	570			単　18号
ｼｰﾄ張防護工	設置･撤去･賃料,4月,両側朝顔	m2	720			単　19号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	現場塗替水洗い清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	循環式ブラスト		単位	m2	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14.7			
橋りょう塗装工		人	117.6			
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料 2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ		台/日	14.7			
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ賃料		台/日	14.7			
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料 低濃度PCB・鉛特別整備費		台/日	14.7			
空気圧縮機損料 可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ・19.4m3/min		台/日	14.7			
発動発電機損料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量100/125kVA		台/日	14.7			
研削材賃料		m2	1,000			
軽油		L	4,234			
諸雑費		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	循環式ブラスト		単位	m2	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	58.8			
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付 通称4～4.5t積級 2.9t吊		日	14.7			
諸雑費		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	現場塗替塗装	計上しない,計上しない,計上する,ｴｱﾚｽ,60m2以上,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,計上する,ｴｱﾚｽ,60m2以上,変性ｴﾎﾟｷｼ樹	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替下塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,開放部	m2	100			単　20号
現場塗替下塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),開放部	m2	100			単　21号
現場塗替下塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),開放部	m2	100			単　22号
現場塗替中塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,ふっ素樹脂,淡彩,開放部	m2	100			単　23号
現場塗替上塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,ふっ素樹脂,白,開放部	m2	100			単　24号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			
とび工		人	6.1			
普通作業員		人	2.7			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	板張防護工	設置･撤去･賃料,4月,両側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.043			
防護材賃料		月	4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	シート張防護工（側面）	4月	単位	ｍ２	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004			
ｼｰﾄ張防護材賃料		月	4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ｼｰﾄ張防護工	設置･撤去･賃料,4月,両側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.011			
ｼｰﾄ張防護材賃料		月	4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	現場塗替下塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ 有機厚膜		kg	65			
塗料用ｼﾝﾅｰ ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ用ｼﾝﾅｰ		L	6.9			
橋りょう塗装工		人	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	現場塗替下塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 下塗 大気部用 (2回目)		kg	30			
塗料用ｼﾝﾅｰ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	3.2			
橋りょう塗装工		人	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	現場塗替下塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 下塗 大気部用 （３回目）		kg	30			
塗料用ｼﾝﾅｰ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	3.2			
橋りょう塗装工		人	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	現場塗替中塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,ふっ素樹脂,淡彩,開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料 中塗用 淡彩		kg	22			
塗料用ｼﾝﾅｰ ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ(中塗り)		L	2.3			
橋りょう塗装工		人	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	現場塗替上塗	ｴｱﾚｽ,60m2以上,ふっ素樹脂,白,開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料 上塗用 白		kg	17			
塗料用ｼﾝﾅｰ ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ（上塗り）		L	1.8			
橋りょう塗装工		人	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８企総管　日野谷発電所　１号水圧鉄管外面塗装工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	4.56	242,592	
L001200009	防護材賃料		月	3,600	702,900	
L001200010	ｼｰﾄ張防護材賃料		月	5,159.999	324,149	
ML40010028	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付	通称4～4.5t積級 2.9t吊	日	9.261	73,347	
	合計額				1,342,988	

見積単価一覧表

工事名	R8企総管　日野谷発電所　1号水圧鉄管外面塗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料	2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ	台/日	222,700	
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ賃料		台/日	10,500	
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料	低濃度PCB・鉛特別整備費	台/日	170,068	
研削材賃料	ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	600	
鉛対応集塵装置賃料	ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-VⅢB160m3/min	台・月	250,000	
鉛対応集塵機用　ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ・ﾊﾟｯｷﾝ		本	18,980	
ｴｱｼｬﾜｰ賃料	KAS－P04型相当	台・月	150,000	
ｴｱｼｬﾜｰ用　1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	5,750	
ｴｱｼｬﾜｰ用　HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	80,000	
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ	簡易セキュリティルーム	箇所	250,000	
真空掃除機賃料		月	80,500	

見積単価一覧表

工事名	R8企総管　日野谷発電所　1号水圧鉄管外面塗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
掃除機用　1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	3,450	
掃除機用　2次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	5,180	
掃除機用　HEPAﾌｨﾙﾀｰ		個	84,000	
防護服（上下）	3日1着使用/人 「令和5年度NETIS推奨技術」CB-190009-VE	着	16,300	
送気ﾕﾆｯﾄ　接続器共		組	15,000	
定置式　ろ過筒（4人用）	ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む	台	50,000	
ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ　φ9	L=20m、12人分	本	6,900	
ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ　φ19	L=25m、定置ろ過筒3組分	本	43,700	
防塵ﾏｽｸ	タイプRL2-2相当12人分	個	4,950	
防塵ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ	（交換含む）4日2個組使用/人	個	950	
防護手袋	1日2組使用/人	組	550	

見積単価一覧表

工事名	R8企総管　日野谷発電所　1号水圧鉄管外面塗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
防護長靴	12人分	足	18,400	
ドラム缶	200L	缶	22,300	

総括表

工種	細　別	規格	単位	小計	計上数量
水圧鉄管外面塗装		c-1B塗装系			
	清掃		m2	627.73	630.00
	塗膜除去・素地調整	循環式ブラスト工法	m2	627.73	630.00
	下塗り	有機ジンクリッチペイント　(75μm)	m2	627.73	630.00
	下塗り	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（2回）（60μm)	m2	627.73	630.00
	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料（40μm)	m2	627.73	630.00
	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料（30μm)	m2	627.73	630.00
交通管理工					
	交通誘導警備員A		人日	14.00	14.00
	交通誘導警備員B		人日	28.00	28.00
足場工					
	単管傾斜足場		掛m2	568.80	570.00
防護工					
	板張り防護		m2	903.76	900.00
	シート張り防護		m2	568.80	1,290.00
環境対策工					
	環境対策資機材		式	1.00	1.00
共通仮設					
	安全衛生保護具		式	1.00	1.00

数量計算書

名　称	細　別	算　　式	単位	小計	合計
ブロック１					
	鉄管外面	2.828*π*7.8	m2	69.30	
ブロック２					
	鉄管外面	2.832*π*14.6	m2	129.90	
	ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀｰ原板	3.182*π*0.35*2*2	m2	14.00	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	3.532*π*0.12*2*2	m2	5.33	
	ﾘﾌﾞ	(0.18+0.12)*1/2*0.322*2*12*2	m2	2.32	
	沓	1*4	m2	4.00	
	伸縮管ﾌﾗﾝｼﾞ	2.950*π*0.15*4+0.9	m2	6.46	
	小計			162.01	
ブロック３					
	鉄管外面	2.838*π*12.8	m2	114.12	
	ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀｰ原板	3.188*π*0.35*1*2	m2	7.01	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	3.538*π*0.12*1*2	m2	2.67	
	ﾘﾌﾞ	(0.18+0.12)*1/2*0.322*2*12*1	m2	1.16	
	沓	1*2	m2	2.00	
	小計			126.96	
ブロック４					
	鉄管外面	2.763*π*6.0	m2	52.08	
	ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀｰ原板	3.113*π*0.35*1*2	m2	6.85	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	3.463*π*0.12*1*2	m2	2.67	
	ﾘﾌﾞ	(0.18+0.12)*1/2*0.322*2*12*1	m2	1.16	
	沓	1*2	m2	2.00	
	小計			64.76	
ブロック５					
	鉄管外面	2.688*π*6.3	m2	53.20	

数量計算書

名　称	細　別	算　　式	単位	小計	合計
ブロック６					
	鉄管外面	2.694*π*15.7	m2	132.88	
	ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀｰ原板	3.044*π*0.35*1*2	m2	6.69	
	ﾌﾗﾝｼﾞ	3.394*π*0.12*1*2	m2	2.56	
	ﾘﾌﾞ	(0.18+0.12)*1/2*0.322*2*12*1	m2	1.16	
	沓	1*2	m2	2.00	
	伸縮管ﾌﾗﾝｼﾞ	2.816*π*0.15*4+0.9	m2	6.21	
	小計			151.50	
合計		水圧鉄管1本あたり	m2	627.73	
足場工	単管傾斜足場	4.5*63.2*2	掛m2	568.80	
防護工	板張防護工				
		5.3*63.2*1+4.5*63.2*2	m2	903.76	
	シート防護工				
	シート張防護工（側面）	4.5*63.2*2	m2	568.80	
	ｼｰﾄ張防護工	4.5*5.3*2+5.3*63.2*2	m2	717.62	
		計	m2	1,286.42	

数量計算書

名　称	細　別	算　　式	単位	小計	合計
環境対策資機材					
	集塵装置	鉛対応	台・月	1.00	
	ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ・ﾊﾟｯｷﾝ	集塵機用	本	16.00	
	ｴｱｼｬﾜｰ		台・月	1.00	
	1次ﾌｨﾙﾀｰ	ｴｱｼｬﾜｰ用	枚	2.00	
	HEPAﾌｨﾙﾀｰ	ｴｱｼｬﾜｰ用	枚	1.00	
	ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ		箇所	1.00	
	真空掃除機		月	1.00	
	1次ﾌｨﾙﾀｰ	真空掃除機用	枚	2.00	
	2次ﾌｨﾙﾀｰ	真空掃除機用	枚	1.00	
	HEPAﾌｨﾙﾀｰ	真空掃除機用	個	1.00	
安全衛生保護具					
	防護服	上下	着	72.00	
	送気ﾕﾆｯﾄ	接続器共	組	12.00	
	定置式ろ過筒	ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む	台	3.00	
	ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ	φ9　L=20m	本	12.00	
	ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ	φ19　L=25m	本	3.00	
	防塵ﾏｽｸ		個	12.00	
	ﾌｨﾙﾀｰ	防塵ﾏｽｸ用	個	96.00	
	防護手袋		組	384.00	
	防護長靴		足	12.00	
	ドラム缶	２００Ｌ	缶	15.00	

日野谷発電所

清掃	水洗い
塗膜除去工	循環式ブラスト
塗装仕様	c-1B
	有機ジンクリッチペイント（75μm）
	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗り　赤さび（60μm）
	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗り　グレー（60μm）
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗り　淡彩（40μm）
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗り　　白（30μm）