徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島吉野線　徳・春日他　道路冠水表示設備改修工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備(機器単体)		式	1		3,578,400		
路面冠水設備		式	1		3,578,400		
冠水表示装置		式	1		3,578,400		
電光表示板		基	2	1,680,000	3,360,000		単　1号
回転灯		台	2	109,200	218,400		単　2号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1		3,578,400		
通信設備		式	1		2,826,084		
路面冠水検知装置設置工		式	1		2,167,084		
表示装置設置工		式	1		864,646		
表示板据付調整		台	2	145,600	291,200		単　3号
既設制御盤改造調整		基	1	300,000	300,000		単　4号
アンテナ移設		基	1	78,300	78,300		単　5号
無線装置移設		台	1	193,600	193,600		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島吉野線　徳・春日他　道路冠水表示設備改修工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バンド等材料費		式	1		1,546		内　1号
支柱設置工		式	1		799,800		
支柱設置（東側）		基	1	349,900	349,900		単　7号
支柱設置（西側）		基	1	449,900	449,900		単　8号
配管配線工		式	1		86,265		
地中配線	（管内）600v（CV）2.0mm2　３心	m	3	1,699	5,097		単　9号
地中配線	（管内）CVV　1.25mm2　２心	m	3	715.8	2,147		単　10号
屋外配線	（管内）600v（CV）2.0mm2　３心	m	9	1,699	15,291		単　11号
屋外配線	（管内）600v（CV）5.5mm2　２心	m	6	1,852	11,112		単　12号
屋外配線	（管内）CVV　1.25mm2　２心	m	9	715.8	6,442		単　13号
屋外配線	（管内）5D-2V	m	5	734.8	3,674		単　14号
配管	30mmﾋﾞﾆﾙ被覆金属製可とう電線管敷設	m	2	2,743	5,486		単　15号
配管	38mmﾋﾞﾆﾙ被覆なし金属製可とう電線管敷設	m	1	2,585	2,585		単　16号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島吉野線　徳・春日他　道路冠水表示設備改修工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管	G28	m	2	5,435	10,870		単　17号
配管	FEP30	m	4	461.9	1,847		単　18号
電線管付属品		式	1		21,714		内　2号
接地設置工		式	1		18,270		
接地設置工		極	1	15,090	15,090		単　19号
連結式接地棒	Φ10×1500mm	本	1	1,820	1,820		単　20号
リード端子	Φ10用　8mm2×500	本	1	500	500		単　21号
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV　5.5mm2	m	5	172	860		単　22号
基礎工		式	1		292,932		
基礎工（下流側）		式	1		136,614		内　3号
基層工（上流側）		式	1		156,318		内　4号
撤去工		式	1		105,171		
支柱・基礎撤去処分		式	1		105,171		内　5号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島吉野線　徳・春日他　道路冠水表示設備改修工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		659,000		
交通管理工		式	1		659,000		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,900	179,000		単　23号
交通誘導警備員	B	人日	30	16,000	480,000		単　24号
直接工事費		式	1		2,826,084		
共通仮設		式	1		737,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		737,000		
純工事費		式	1		3,563,084		
現場管理費		式	1		2,067,000		
機器間接費		式	1		651,000		
機器管理費		式	1		651,000		
工事原価		式	1		6,281,084		
一般管理費等		式	1		1,547,516		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島吉野線　徳・春日他　道路冠水表示設備改修工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		11,407,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,140,700		
工事費計		式	1		12,547,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	バンド等材料費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自在バンド			個	2	536	1,072		IBT-208　Φ250以内
ステンレスバンド			個	2	237	474		SFT-N109　Φ260以内
合計						1,546		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	電線管付属品

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm		個	6	510	3,060		
金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm		個	4	603	2,412		
金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリング 厚鋼用 30mm		個	2	603	1,206		
波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料(A型) 30mm		組	2	5,060	10,120		
装柱金具 SFT-005(ステンレスバンド)		個	4	149	596		
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28		個	2	1,545	3,090		
自在バンド 4BD-HC-12		個	1	1,230	1,230		
合計					21,714		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	基礎工（下流側）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式･門型式)	片持式の基礎,4.0m3未満,有,有,無	m3	0.832	164,200	136,614		単　33号
合計					136,614		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	基層工（上流側）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式･門型式)	片持式の基礎,4.0m3未満,有,有,無	m3	0.952	164,200	156,318		単　33号
合計					156,318		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	支柱・基礎撤去処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込配電塔設置	引込配電搭設置 自立型,撤去(不使用)	基	1	28,740	28,740		単　34号
標識基礎撤去(片持式・門型式)	無,有	m3	0.8	100,800	80,640		単　35号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	0.2	4,976	995		
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	-0.2	42,000	-8,400		
処分費(m3)		m3	0.8	2,585	2,068		単　36号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m3	0.8	1,410	1,128		
合計					105,171		

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	電光表示板		単位	基	単位数量	1	単価	1,680,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電光表示板		基	1	1,680,000	1,680,000	
合計					1,680,000	
単価					1,680,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	回転灯		単位	台	単位数量	1	単価	109,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回転灯		台	1	109,200	109,200	
合計					109,200	
単価					109,200	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	表示板据付調整		単位	台	単位数量	1	単価	145,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表示板据付調整		台	1	145,600	145,600	
合計					145,600	
単価					145,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	既設制御盤改造調整		単位	基	単位数量	1	単価	300,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設制御盤改造調整		基	1	300,000	300,000	
合計					300,000	
単価					300,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	アンテナ移設		単位	基	単位数量	1	単価	78,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンテナ移設		基	1	78,300	78,300	
合計					78,300	
単価					78,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	無線装置移設		単位	台	単位数量	1	単価	193,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無線装置移設		台	1	193,600	193,600	
合計					193,600	
単価					193,600	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	支柱設置（東側）		単位	基	単位数量	1	単価	349,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg未満/基,亜鉛ﾒｯｷ,184.8kg/基,2基,無,有	基	1	330,700	330,700	単　25号
道路標識柱 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		t	0.019	1,010,000	19,190	
合計					349,890	
単価					349,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	支柱設置（西側）		単位	基	単位数量	1	単価	449,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg未満/基,亜鉛ﾒｯｷ,184.8kg/基,2基,無,有	基	1	330,700	330,700	単　25号
支柱加工費用		基	1	100,000	100,000	
道路標識柱 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		t	0.019	1,010,000	19,190	
合計					449,890	
単価					449,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	地中配線	（管内）600v（CV）2.0mm2　３心	単位	m	単位数量	1	単価	1,699

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1	1,463	1,463	単　26号
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)2.0mm2心		m	1	236	236	
合計					1,699	
単価					1,699	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	地中配線	（管内）CVV　1.25mm2　２心	単位	m	単位数量	1	単価	715.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	m	1	611.8	611.8	単　27号
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2 2心		m	1	104	104	
合計					715.8	
単価					715.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	屋外配線	（管内）600v（CV）2.0mm2　３心	単位	m	単位数量	1	単価	1,699

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1	1,463	1,463	単　26号
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)2.0mm2心		m	1	236	236	
合計					1,699	
単価					1,699	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	屋外配線	（管内）600v（CV）5.5mm2　２心	単位	m	単位数量	1	単価	1,852

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1	1,463	1,463	単　26号
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm22心		m	1	389	389	
合計					1,852	
単価					1,852	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	屋外配線	（管内）CVV　1.25mm2　２心	単位	m	単位数量	1	単価	715.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	m	1	611.8	611.8	単　27号
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2 2心		m	1	104	104	
合計					715.8	
単価					715.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	屋外配線	（管内）5D-2V	単位	m	単位数量	1	単価	734.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	m	1	611.8	611.8	単　27号
PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 5D-2V 単線		m	1	123	123	
合計					734.8	
単価					734.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	配管	30mmﾋﾞﾆﾙ被覆金属製可とう電線管敷設	単位	m	単位数量	1	単価	2,743

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	m	1	1,729	1,729	単　28号
金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm		m	1	1,014	1,014	
合計					2,743	
単価					2,743	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	配管	38mmﾋﾞﾆﾙ被覆なし金属製可とう電線管敷設	単位	m	単位数量	1	単価	2,585

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	m	1	1,729	1,729	単　28号
金属製可とう電線管		m	1	856	856	被覆なし　２種　38mm
合計					2,585	
単価					2,585	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	配管	G28	単位	m	単位数量	1	単価	5,435

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	1	4,522	4,522	単　29号
厚鋼電線管(G)	呼び径 28,0%	m	1	913	913	単　30号
合計					5,435	
単価					5,435	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	配管	FEP30	単位	m	単位数量	1	単価	461.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条,15%	m	1	461.9	461.9	単　31号
合計					461.9	
単価					461.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	接地設置工		単位	極	単位数量	1	単価	15,090

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地,補正なし	極	1	15,090	15,090	単　32号
合計					15,090	
単価					15,090	円／極

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	連結式接地棒	Φ10×1500mm	単位	本	単位数量	1	単価	1,820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1	1,820	1,820	
合計					1,820	
単価					1,820	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	リード端子	Φ10用　8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500		本	1	500	500	
合計					500	
単価					500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV　5.5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	172

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 5.5mm2		m	1	172	172	
合計					172	
単価					172	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	単　37号
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	単　38号
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基,亜鉛ﾒｯｷ,184.8kg/基, 2基,無,有	単位	基	単位数量	1	単価	330,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ		t	0.184	1,380,000	253,920	
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 単価補正1.890(FP3)		基	1	76,734	76,734	
諸雑費(まるめ)		式	1		46	
合計					330,700	
単価					330,700	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	1,463

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,600	146,300	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
合計					146,300	
単価					1,463	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	611.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	26,600	61,180	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
合計					61,180	
単価					611.8	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	1,729

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	26,600	172,900	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
合計					172,900	
単価					1,729	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	4,522

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17	26,600	452,200	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
合計					452,200	
単価					4,522	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	厚鋼電線管(G)	呼び径 28,0%	単位	m	単位数量	1	単価	913

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 G28		m	1	913	913	[ ][1　]
合計					913	
単価					913	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条,15%	単位	m	単位数量	100	単価	461.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,600	13,300	
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm		m	100	286	28,600	[ ][1]
附属品費	15%	式	1		4,290	[1][ ]
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
合計					46,190	
単価					461.9	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	接地設置	D種接地,補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	15,090

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	26,600	6,650	
普通作業員		人	0.35	24,100	8,435	
諸雑費(まるめ)		式	1		5	
合計					15,090	
単価					15,090	円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	標識基礎設置(片持式･門型式)	片持式の基礎,4.0m3未満,有,有,無	単位	m3	単位数量	1	単価	164,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 単価補正1.313(FP3)		m3	1	164,125	164,125	
諸雑費(まるめ)		式	1		75	
合計					164,200	
単価					164,200	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	引込配電塔設置	引込配電搭設置　自立型,撤去(不使用)	単位	基	単位数量	1	単価	28,740

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.65	26,600	17,290	
普通作業員		人	0.475	24,100	11,447	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	
合計					28,740	
単価					28,740	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無,有	単位	m3	単位数量	1	単価	100,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 単価補正1.350(FP3)		m3	1	100,710	100,710	
諸雑費(まるめ)		式	1		90	
合計					100,800	
単価					100,800	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	2,585

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費　コンクリート殻		m3	100	2,585	258,500	
合計					258,500	
単価					2,585	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	17,900	17,900	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,000	16,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日