

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式		1			
路面冠水設備		式		1			
冠水表示装置		式		1			
電光表示板		基		2			
回転灯		台		2			
機器単体費計（工場製作原価）		式		1			
通信設備		式		1			
路面冠水検知装置設置工		式		1			
表示装置設置工		式		1			
表示板据付調整		台		2			
既設制御盤改造調整		基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アンテナ移設		基		1			
無線装置移設		台		1			
バンド等材料費		式		1			
支柱設置工		式		1			
支柱設置（東側）		基		1			
支柱設置（西側）		基		1			
配管配線工		式		1			
地中配線	(管内) 600v (CV) 2.0mm2 3心	m		3			
地中配線	(管内) CVV 1.25mm2 2心	m		3			
屋外配線	(管内) 600v (CV) 2.0mm2 3心	m		9			
屋外配線	(管内) 600v (CV) 5.5mm2 2心	m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
屋外配線	(管内) CVV 1.25mm2 2心	m		9			
屋外配線	(管内) 5D-2V	m		5			
配管	30mmビニル被覆金属製可とう電線管敷設	m		2			
配管	38mmビニル被覆なし金属製可とう電線管敷設	m		1			
配管	G28	m		2			
配管	FEP30	m		4			
電線管付属品		式		1			
接地設置工		式		1			
接地設置工		極		1			
連結式接地棒	Φ10×1500mm	本		1			
リード端子	Φ10用 8mm2×500	本		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2	m		5			
基礎工		式		1			
基礎工（下流側）		式		1			
基層工（上流側）		式		1			
撤去工		式		1			
支柱・基礎撤去処分		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		10			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			