

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和8年度

標識 (N01-10) 県単

R 8 警交 丸浦工業南東側ほか道路標識建替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

# 工 事 概 要

[illegible]

工事名 R 8 警交 丸浦工業南東側ほか道路標識建替その他工事

工事箇所 三好市池田町シンマチ1466先ほか

設計金額 4,980,800 円

総括表

| 名 称   | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|-------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 補助事業  |     |     |     |           |     |
| 県単独事業 |     | 1   | 式   | 4,980,800 |     |
| その他   |     |     |     |           |     |
|       |     |     |     |           |     |
|       |     |     |     |           |     |
| 合 計   |     |     |     | 4,980,800 |     |

内訳書

| 名 称      | 摘 要 | 金 額       | 備 考               |
|----------|-----|-----------|-------------------|
| 1 機器費    | 1 式 | 0         |                   |
| 2 直接工事費  | 1 式 | 1,614,961 |                   |
| 3 共通仮設費  | 1 式 | 541,000   | (2) × 33.52 %     |
| 4 現場管理費  | 1 式 | 1,463,000 | (2+3) × 67.86 %   |
| 5 一般管理費  | 1 式 | 909,039   | (2+3+4) × 25.13 % |
| 6 工事価格   |     | 4,528,000 |                   |
| 7 消費税相当額 |     | 452,800   | 10 %              |
|          |     |           |                   |
| 合 計      |     | 4,980,800 |                   |

| 名 称          | 摘 要      | 摘 要                       | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 (円) | 備 考 |
|--------------|----------|---------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|
| 【材料費】        |          |                           |     |     |        |         |     |
| 1 本 標 識 板    |          |                           |     |     |        |         |     |
| 【路側標識反射式】    |          |                           |     |     |        |         |     |
| 横断歩道         | 407-A    | 高輝度反射1.0倍・アルミ             | 6   | 枚   | 14,500 | 87,000  |     |
| 横断歩道         | 407-A(ニ) | 高輝度反射2/3倍・アルミ             | 2   | 枚   | 8,920  | 17,840  |     |
| 横断歩道         | 407-B    | 高輝度反射1.0倍・アルミ             | 3   | 枚   | 14,500 | 43,500  |     |
| 一時停止         | 330-A(ニ) | 高輝度反射2/3倍・アルミ             | 3   | 枚   | 8,760  | 26,280  |     |
| 一時停止         | 330-A    | 高輝度反射1.0倍・アルミ             | 3   | 枚   | 14,100 | 42,300  |     |
| 指定方向外        | 311-D(ニ) | 高輝度反射400℃・アルミ             | 1   | 枚   | 8,240  | 8,240   |     |
| 歩行車用道路       | 325の3(ニ) | 高輝度反射400℃・アルミ             | 5   | 枚   | 8,240  | 41,200  |     |
| 歩行車用道路       | 325の3    | 高輝度反射600℃・アルミ             | 1   | 枚   | 14,400 | 14,400  |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 小 計          |          |                           |     |     |        | 280,760 |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 計            |          |                           |     |     |        | 280,760 |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 2 補 助 標 識 板  |          |                           |     |     |        |         |     |
| 【路側標識補助板】    |          |                           |     |     |        |         |     |
| 車両の種類・時間     |          | 高輝度反射220*400・アルミ          | 6   | 枚   | 5,520  | 33,120  |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 小 計          |          |                           |     |     |        | 33,120  |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 計            |          |                           |     |     |        | 33,120  |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 3 ボ ー ル 等    |          |                           |     |     |        |         |     |
| 【路側標識用】      |          |                           |     |     |        |         |     |
| 60.5℃ 3.7m直  |          | 60.5℃-t2.8-3700亜鉛         | 4   | 本   | 15,400 | 61,600  |     |
| 60.5℃ 4m直    |          | 60.5℃-t3.2-4000亜鉛         | 6   | 本   | 19,300 | 115,800 |     |
| 60.5℃ 4.2m上曲 |          | 60.5℃-t3.2-4200亜鉛         | 1   | 本   | 22,400 | 22,400  |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| ボールシール       |          | 黄色反射材60.5℃・貼付含            | 11  | 枚   | 1,921  | 21,131  |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 張出し（一組2本）    |          | 亜鉛メッキ                     | 1   | 組   | 28,800 | 28,800  |     |
| 両面バンド        |          | 路側用・アルミ製                  | 4   | 個   | 1,240  | 4,960   |     |
| 電柱等共架金具（1本）  |          | 亜鉛メッキ・補助ボール含む             | 15  | 個   | 11,800 | 177,000 |     |
| 防護柵親子バンド     |          | 60.5℃～114.3℃ 3.2t 溶融亜鉛メッキ | 2   | 個   | 5,520  | 11,040  |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 小 計          |          |                           |     |     |        | 442,731 |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 計            |          |                           |     |     |        | 442,731 |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |
| 【材料費計】       |          |                           |     |     |        | 756,611 |     |
|              |          |                           |     |     |        |         |     |

|            |  |                   |      |   |        |           |  |
|------------|--|-------------------|------|---|--------|-----------|--|
| 【労務費】      |  |                   |      |   |        |           |  |
| 【路側標識用】    |  |                   |      |   |        |           |  |
| 4号基礎 型枠無   |  | 500*500*700廃土等処分共 | 1    | 本 | 48,307 | 48,307    |  |
| 1号削孔       |  | 100φ*400*1000処分共  | 10   | 本 | 8,431  | 84,310    |  |
| 電柱共架柱・張出取付 |  | 1組*2個             | 13   | 組 | 14,034 | 182,442   |  |
| 電柱共架柱・張出取外 |  | 1組*2個 産廃処理共       | 10.5 | 組 | 9,309  | 97,744    |  |
| ポール撤去      |  | 上部はつり・がう処分共       | 12   | 本 | 3,251  | 39,012    |  |
| 路側標識板取付    |  | 補助板のみ取付を含む        | 38   | 枚 | 4,810  | 182,780   |  |
| 路側標識板取外    |  | 補助板のみ取外を含む・産廃処理共  | 6    | 枚 | 3,230  | 19,380    |  |
| 路側柱取付      |  |                   | 1    | 本 | 4,810  | 4,810     |  |
|            |  |                   |      |   |        |           |  |
| 小 計        |  |                   |      |   |        | 658,785   |  |
|            |  |                   |      |   |        |           |  |
| 計          |  |                   |      |   |        | 658,785   |  |
|            |  |                   |      |   |        |           |  |
| 【その他】      |  |                   |      |   |        |           |  |
| 管理番号標証     |  | 貼付含 80×150        | 24   | 枚 | 1,080  | 25,920    |  |
| 規制番号標証     |  | 貼付含 50×100        | 32   | 枚 | 840    | 26,880    |  |
| 管理台帳作成     |  |                   | 29   | 枚 | 385    | 11,165    |  |
|            |  |                   |      |   |        |           |  |
| 小 計        |  |                   |      |   |        | 63,965    |  |
|            |  |                   |      |   |        |           |  |
| 【労務費計】     |  |                   |      |   |        | 722,750   |  |
|            |  |                   |      |   |        |           |  |
| 【交通誘導費】    |  |                   |      |   |        |           |  |
| 交通誘導警備員    |  |                   | 8    | 人 | 16,950 | 135,600   |  |
|            |  |                   |      |   |        |           |  |
| 直接工事費      |  |                   |      |   |        | 1,614,961 |  |